

CRNA GORA

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora i

zaštitu životne sredine

Broj: 0902-351-201/4

Tivat, 05.05.2015.god.

Na osnovu člana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10 i 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 5 Odluke o donošenju DUP-a Đuraševići (»Sl.list RCG- opštinski propisi« br. 30/07), na zahtjev HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO PODGORICA zastupanog po Pavlović Strahinji, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE (UTU)

za urbanističku parcelu broj 8-16,
koja je formirana od kat. par. br. 172/6 KO Bogišići,
u urbanističkoj zoni 8, u zahvatu DUP-a „Đuraševići“, Opština Tivat

1. USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA I OBJEKTA

Predmetnu lokaciju čini kat.par.br. **172/6 KO Bogišići**, a nalazi se u okviru DUP-a „Đuraševići“ i formira **UP 8-16**, koja je u navedenom planskom dokumentu namjenjena za „**individualno stanovanje**“.

NAPOMENA: Plan se može primjenjivati samo za one urbanističke parcele koje imaju direktni pristup sa postojećih javnih saobraćajnica. Kako je izgradnja bilo kog sadržaja uslovljena infrastrukturnim opremanjem, do podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu, investitor je dužan obezbjediti pristup parceli.

2.USLOVI ZA ETAPNOST REALIZACIJE

Saobraćajnu mrežu predodređuju topografske karakteristike lokacije; glavne saobraćajnice pružaju se koncentrično, obodom brda, paralelno sa izohipsama terena. Međusobno su poprečno povezane lokalnim ulicama, kolskim prolazima i stepeništima koja predstavljaju tradicionalni oblik javnog pristupa i prolaza kroz naselje.

Ovako postavljena saobraćajna matrica definiše položaj **tri prostorne cjeline**:

- **1. zona “centra naselja”** uz postojeći lokalni put Tivat - Krašići (Radovići), sa stanovanjem, turizmom, komercijalnim djelatnostima i centralnim sadržajima
- **2. zona “središnjeg pojasa”** između postojećeg puta i planirane sabirne ulice kroz naselje, predviđena kao zona individualnog stanovanja, turizma i komercijalnih djelatnosti
- **3. zona “gornjeg pojasa”** iznad planirane obilaznice, predviđena kao zona stanovanja, turizma, rekreacije i zelenila

Postojeći nivo urbaniteta izgrađenih struktura i infrastrukturne opremljenosti ukazuje na razvojni karakter ovog Plana. To znači da se realizacijom Plana postepeno transformiše prostor u cjelinu drugačijeg karaktera od onog koji čini zatećeno stanje. Zbog toga fazna realizacija planskih cjelina predstavlja jedini mogući način za kontrolisani razvoj prostora Plana.

U tom smislu, tri planske cjeline predstavljaju i tri faze realizacije, sa određenim preduslovima koje je neophodno ispuniti u jednoj planskoj cjelini prije nego se pređe na razvoj sljedeće. Time se dolazi do predložene dinamike realizacije:

- **I faza:** izgradnja saobraćajnice 2-2 i realizacija 50% planiranih kapaciteta u Zoni 1, uključujući početak realizacije zone centralnih djelatnosti i početak realizacije planirane hidrotehničke i elektroenergetske mreže.
- **II faza:** izgradnja 50% planiranih kapaciteta u Zoni 2 i završetak realizacije zone centralnih djelatnosti, uključujući početak izgradnje saobraćajnice 1-1. U okviru ove faze trebalo bi realizovati planiranu komunalnu infrastrukturu u zonama 1 i 2 u punoj mjeri.



- **III faza:** završetak izgradnje saobraćajnice 1-1 i nastavak realizacije planiranih kapaciteta u sve tri planske zone.

*Faze realizacije su prikazane na grafičkom prilogu „**Plan parcelacije i regulacije**“.*

Preduslov: realizacija bilo kog sadržaja u Zoni 3 i gornjem dijelu Zone 2 u potpunosti je uslovljena izgradnjom i punim infrastrukturnim opremanjem i puštanjem u upotrebu obilaznice (saobraćajnica 1-1). To podrazumijeva da se ne mogu izdavati dozvole za gradnju u tim zonama, do realizacije planirane infrastrukture.

Napomena: Predmetna UP 8-16 nalazi se u **III fazi realizacije** plana.

3.USLOVI PARCELACIJE ,REGULACIJE I NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI

Prema Listu nepokretnosti –prepis broj 318 površina kat.parc.broj 172/6 KO Bogišići je 856 m². Površina urbanističke parcele **UP 8-16 koja je formirana od kat.parc.br.172/6 KO Bogišići**, a na kojoj je planirana izgradnja objekta individualnog stanovanja iznosi **855,80 m²** i definisana je koordinatama tačaka 1, 2, 3 i 4, koje se čitaju u grafičkom prilogu - Plan parcelacije, regulacije i niveli.

Napomena: Do podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu investitor je dužan formirati UP 8-16 prema datim uslovima parcelacije i rješiti imovinsko-pravne odnose na cijeloj UP.

Urbanistički parametri sa planiranim kapacitetima(“Analitički podaci”):

| | |
|---|---------|
| urbanistička zona (broj) | 8 |
| urbanistička parcela (broj) | UP 8-16 |
| površina urbanističke parcele (m ²) | 855,80 |
| max indeks zauzetosti | 0,25 |
| P osnove | 220 |
| max indeks izgrađenosti | 0,70 |
| BGP | 640 |
| max spratnost | P+2 |
| max površina djelatnosti | 0 |
| max broj stanova | 6 |

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namijenjenih za druge namjene.

Građevinska linija se utvrđuje ovim Detaljnim urbanističkim planom u odnosu na regulacionu liniju, a označava maksimalnu zonu u kojoj je dozvoljena gradnja.

Visinske regulacije definisane su označenom optimalnom spratnošću na svim parcelama koje su određene za gradnju.

Površina parcele-Ovaj broj predstavlja ukupnu površinu urbanističke parcele i izražen je u m².

Ukoliko, na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i grafičkog dijela plana, mjerodavan je postojeći katalog.

Zauzetost-Ovaj broj predstavlja indeks zauzetosti (odnos površine zauzetog dijela i čitave parcele).

Površina pod objektom-Podatak predstavlja bruto površinu pod svim objektima na parcelli i izražen je u m².

Ukupna BGP (bruto razvijena građevinska površina)-Podatak predstavlja ukupnu bruto razvijenu građevinsku površinu svih nadzemnih etaža objekta na parcelli, izraženo u m².

Indeks izgrađenosti-Podatak predstavlja odnos površine parcele i bruto-razvijene površine svih objekata na parcelli.

- Maksimalni koeficijent zauzetosti za parcele do 400 m² je 0.4, za parcele površine od 400 do 600 m² je 0.35, **od 600 do 800 m² je 0.30**, od 800 do 1000 m² je 0.25, od 1000 do 1500 m² je 0.2, a preko 1500 m² je 0.15.
- Izuzetno, ako je u pitanju kaskadna – terasasta kompozicija objekata, dozvoljeno je horizontalno smicanje etaža - u tom slučaju, moguća je veća zauzetost parcele od one predviđene analitičkim dijelom Plana, i to do **30%** veća ukoliko su u pitanju dvije, odnosno do **50%** veća u slučaju tri etaže - dozvoljena bruto izgrađena površina ostaje ista.



- Građevinska linija predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi objekat. Precizno je definisana u grafičkom prilogu Plan parcelacije, regulacije i nivелације. Građevinske linije određuju površinu, zonu za gradnju, unutar koje je dozvoljeno graditi, a prema datim parametrima.
- Po pravilu, na jednoj urbanističkoj parceli može biti **samo jedan stambeni objekat**.
- Procenat nezastrih, ozelenjenih površina mora biti najmanje **40%** (u ovom smislu u slobodne i ozelenjene površine ne ulaze kolski pristupi i površine pod mirujućim saobraćajem, već isključivo površine pod zelenilom koje Plan predviđa za stambene zone).
- Visina nadzemne etaže je maksimalno **2.80m**.
- Visina objekta do sljемena je maksimalno **13.5m**.
- Visina suterenske etaže je maksimalno **2.10m** (u tom slučaju ona ne ulazi u obračun BGP)
- Suterenske etaže mogu se koristiti kao garaže, ostave ili tehničke prostorije - nije dozvoljeno pretvaranje suterena u stambeni ili poslovni prostor.
- U zoni stanovanja sa djelatnostima poslovanje je predviđeno u prizemlju, i to na **30 – 50%** površine prizemne etaže.
- U objektu može biti organizovano najviše **6 stanova**.
- Minimalno udaljenje objekta od bočne granice urbanističke parcele je **3m**.
- Minimalno rastojanje objekta od bočnog susjeda je **5m**, pri čemu je na bočnim fasadama objekta dozvoljeno otvaranje prozora samo pomoćnih prostorija.
- Otvaranje prozora stambenih prostorija na bočnim fasadama objekta dozvoljeno je ukoliko je rastojanje od bočnog susjeda veće od **6m**.
- Princip uređenja zelenila u okviru stambenih parcela je dat u uslovima za ozelenjavanje, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

4. USLOVI ZA IZGRADNJU POMOĆNIH I OSTALIH OBJEKATA

Plan ne dozvoljava izgradnju pomoćnih objekata koji nijesu direktno u funkciji neke od planiranih namjena, i to:

- Za stanovanje i stanovanje sa djelatnostima pomoćni objekti mogu biti isključivo **manje ostave ili garaže**, ukupne površine svih pomoćnih objekata do **15% dozvoljene zauzetosti parcele**. Maksimalna spratnost ovih objekata je **P**, a oblikovno se moraju prilagoditi osnovnom objektu. Za ove objekte važe sve smjernice koje važe i za osnovne, a tiču se udaljenosti od susjednih parcela i objekata, kao i građevinske linije
 - Planom nijesu predviđeni servisni i skladišni objekti, radionice i drugi pomoćni objekti čije funkcionisanje proizvodi buku ili zagađenje vode, vazduha ili zemljišta

5. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA

- Nije dozvoljena upotreba prefabrikovanih betonskih ornamenata na fasadama.
- Preporučuje se bijela boja fasade, dok se akcenti u boji mogu primijeniti na stolariji – vratima, prozorima, škurama.

6. USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE

Objekat se po pravilu prikљučuje na najbližu saobraćajnicu. Ako je više saobraćajnica oko parcele, objekat se priklučuje **na onu nižeg ranga (reda)**. Zbog specifične konfiguracije terena neki objekti su priklučeni na kolsko-pješačke ulice ili na javne pristupne površine.

Ogradijanje

Ograde se postavljaju iza regulacione linije.

U zahvatu Plana nije dozvoljeno podizanje ograde od čvrstog materijala (metal, kamen, beton, drvo). Ograde mogu biti od sadnog materijala (živa ograda) do visine **1.8m**, ili žičane ograde sa odgovarajućom vegetacijom (puzavice) do visine **1.5m**.

Dozvoljeno je formiranje betonske ili kamene stope – podnožja zaogradu do visine **0.4m**.



Prirodna svojstva zemljišta ne treba drastično mijenjati. U obradi partera treba izbjegavati kontinualne betonske i asfaltne pokrivače. Prirodne kanale ne treba prekidati i pokrivati. Zabranjena je izmjena konfiguracije zemljišta stvaranjem prevelikih usjeka, nasipa i sl.

Za sve objekte koji su predmet ovog DUP-a, a koji mogu da dovedu do zagađivanja životne sredine, obavezna je izrada Procjene uticaja zahvata na životnu sredinu, shodno odredbama Zakona o životnoj sredini.

Parkiranje

Parkiranje u granicama plana rješavano je u funkciji planiranih namjena.

Uslov za izgradnju objekata je obezbeđivanje potrebnog broja parking mesta na pripadajućoj parceli, prvenstveno u podzemnim etažama objekta ili na slobodnoj površini parcele, a prema datom normativu.

- stanovanje 1 PM na 1 stan
- trgovine 1 PM na 60 m² BRPG
- usluge 1 PM na 60 m² BRPG
- ugostiteljski objekti 1 PM na sto sa 4 stolice
- hoteli 1 PM na 3 sobe
- škole 1 PM na 3 zaposlena
- sportski objekti 1 PM na 5 posetilaca

Garaža u okviru parcele:

- Potreban broj parking mesta riješiti u okviru građevinske parcele ako postoji kolski pristup;
- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža;
- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili mehaničke;
- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne;
- Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru;
- Ukoliko se gradi klasična garaža, rampa za ulaz u garažu mora početi od definisane građevinske linije;
- Pri projektovanju garaža poštovati sledeće elemente:
 - širina prave rampe po voznoj traci min. 2,25 m;
 - slobodna visina garaže min. 2,3 m;
 - dimenzije parking mesta min. 2,5 x 5,0 m sa minimalnom širinom prolaza od 5,4 m;
 - podužni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;
- Parking mesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,4 m do 6,0 m, a za podužna sa dimenzijama 5,5 m x 2,0 m, sa širinom prolaza 3,5 m;
- Otvorena parkirališta uz saobraćajnice obavezno ozeleniti primjenom betonsko travnatih elemenata i sađenjem odgovarajućim stabala na svaka dva parking mesta.

Zelenilo uz stanovanje

Pri formiranju budućeg rješenja uz stanovanje osim funkcionalnosti, ne smije se zaboraviti ni na estetsku komponentu. Pošto vrt predstavlja dopunu kuće, treba обратити pažnju na tu povezanost. Stvaranjem veze između kuće i vrta, formira se jedinstven unutrašnji i spoljašnji prostor.

Kompozicija vrta stilski treba da je usklađena sa arhitekturom kuće, sa sredinom u kojoj se nalazi, da ističe postojeće prirodne elemente. Upotreba lokalnih vrsta kamena za izradu staza, stepenica i drugih elemenata vrta najbolje doprinose uklapanju vrta u okolini predio. Kompoziciju vrta čine različite kategorije biljnih vrsta, građevinski i vrtno – arhitektonski elementi (terasa, dekorativni potporni zidovi, staze, platoi, stepenice, ograde, pergole, paviljoni, vodene površine, skulpture, vrtno osvetljenje) i mobilijar.

Kada se biraju vrste drveća i šiblja treba voditi računa o opštim uslovima sredine, dimenzijama u odnosu na vrtni prostor, boji, oblicima. Za pergolu se vezuje posebna grupa biljaka - puzavice. Mogu se koristititi i za ozelenjavanje fasade kuće, potpornih zidova i drugih vertikalnih elemenata u vrtu.

7. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća.



*SAOBRĀČAJ

- Postojeće stanje:

Glavna i jedina saobraćajnica kroz predmetni prostor je put Tivat - Radovići, koji je cijelom dužinom asfaltiran, širine 6,0 m i dužine 2400 m u okviru granice plana. Uz kolovoz ne postoji trotoar sem na pojedinim dijelovima uz novoizgrađene objekte. S ozirom da je jedina u mreži, ovom saobraćajnicom vodi se i tranzitni i lokalni izvorno-ciljni saobraćaj. Poprečne veze zaleda se putom ostvarene su redukovane, tamo gdje snabdevaju više parcela u nizu, prilazima od asfalta ili tucanika ili stepeništem. Uglavnom je direktni pristup parceli sa puta Tivat - Radovići.

- Planirano rješenje

Saobraćajna mreža

Primarna mreža obuhvata postojeći put Tivat - Radovići i novoprojektovanu saobraćajnicu 1-1. Saobraćajnica 1-1 treba da prihvati sav tranzitni saobraćaj kroz Đuraševiće i imaće ulogu zaobilaznice oko naselja. Sekundarna mreža obuhvata sve ostale saobraćajnice koje čine stambene ulice i poprečni prilazi i prolazi. Saobraćajnica 2-2 je uzdužna veza između primarnih saobraćajnica, koje su između sebe povezani saobraćajnicama 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 i 9-9.

| | širina kolovoza (m) | širina trotoara (m) | broj parkinga | dužina (m) | najveći poduzni nagib (%) |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------|
| Put Tivat-Radovići | 6,5 | 2 x 2,0 | | 2407 | 4,9 |
| Saobraćajnica 2-2 | 6,0 | 2 x 1,5 | | 1602 | 6,0 |

Za predmetnu UP 8-16 je planiran pristup sa Saobraćajnjice 1-1.

*HIDROTEHNIČKI SISTEMI

- Postojeće stanje:

SNABDIJEVANJE VODOM

Đuraševići se prostire ispod saobraćajnice koja vodi od Solila do Radovića, a snabdijeva se vodom iz izvorišta Topliš.

Potisni cjevovod Ø 250 mm trasiran i izgrađen uz put Solila-Radovići, iz PS Topliš transportuje vodu do rezervoara Radovići kapaciteta 900 m³ na koti 80 mn m, i usput snabdijeva potrošače u naselju.

KANALISANJE UPOTREBLJENIH VODA

Područje Đuraševića nema izgrađenu kanalizacionu mrežu, niti rješeno kanalisanje upotrebljenih voda.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Konfiguracija terena i lokacija područja je po položaju nagnuta prema moru i zarasla je niskim rastinjem, tako da atmosferske vode sa saobraćajnica teku uz izgrađene puteve i upijaju se u teren ili se slijevaju u more.

- Planirano rješenje

VODOSNABDIJEVANJE

Vodu za podmirenje maksimalne dnevne potrošnje od 31,88 l/sec i podmirenje maksimalne satne potrošnje od 58,38 l/sec, treba obezbjediti iz Tivatskog vodovoda.

Kako je nemoguće obezbjediti dovoljne količine pitke vode za podmirenje ukupnog planiranog razvoja naselja Đuraševići, to se nameće kao jedino trajno rješenje izgradnja Regionalnog vodovoda Crnogorskog primorja.

Razvoj distributivne mreže -Područje obuhvaćeno DUP-om Đuraševići ne raspolaže vodovodnim instalacijama, pa je potrebno isprojektovati razvodnu mrežu u naselju.

Glavnom saobraćajnjicom koja vodi od Solila do Radovića, i koja ide granicom urbanizovanog područja, izgrađen je potisni cjevovod Ø 250 mm preko koga se snabdijeva vodom naselje Đuraševići ispod puta i sva naselja na poluostrvu Luštica koja pripadaju opštini Tivat.

Uz saobraćajnicu koja ide južnim dijelom područja na kotama cca 25 do 50 mn m treba izgraditi cjevovod Ø 300mm i povezati ga sa postojećim cjevovodom Ø 250 mm.

Novoprojektovani cjevovod treba izgraditi od distributivnog odvojka na Regionalnom vodovodu kod raskrsnice za tunel Vrmac, gdje je i predviđen odvojak za snabdijevanje vodom ovog dijela opština Tivat i Kotor.

Uz saobraćajnice u naselju izgraditi razvodnu mrežu Ø 150 mm formiranjem zatvorenih prstenova



Iznad naselja sa južne strane izgraditi dva rezervoara kapaciteta po 1.000 m^3 sa kotama dna cca 85 mm. Tačna kota visinskog položaja rezervoara i lokacija iznad hotelskih kapaciteta će se odrediti u daljoj izradi tehničke dokumentacije.

Hidrantsku mrežu za protivpožarnu zaštitu locirati na razvodnoj mreži u blizini turističkih kapaciteta i stambenih zgrada.

Materijal za cjevovode treba da bude PHD visoke čvrstoće za pritisak do 10 bara.

KANALISANJE UPOTREBLJENIH VODA

Količina upotrebljenih voda koje treba kanalisati je $14,05 \text{ l/sec}$, a količina na koju treba dimenzionisati kanalizacionu mrežu je $25,29 \text{ l/sec}$.

Razvoj kanalizacione mreže -Prema koncepciji kanalizacionog sistema Kotor-Trašte upotrebljene vode iz naselja Đuraševići, Radovići i Krašići će se upuštati u kanalizacioni kolektor na ulazu u tunel Banje na stacionaži km 7+925, kota 40 mm.Da bi se to postiglo potrebno je izgraditi gravitacioni kolektor uz postojeću saobraćajnicu kroz Đuraševiće vodeći računa da novoprojektovani kolektor treba da pored upotrebljenih voda iz Đuraševića primi i vode iz Radovića i Krašića. Gravitacioni kolektor treba da bude od PVC-a $\varnothing 300 \text{ mm}$ i završava se u crpnom bazenu pumpne stanice koja će potiskivati upotrebljene vode u kanalizacioni kolektor sistema Kotor-Trašte na ulazu u tunel Banje.U urbanizovanom dijelu Đuraševića kanalizacione kolektore trasirati po saobraćajnicama od PVC cijevi $\varnothing 150, 200 \text{ i } 250 \text{ mm}$.

UREĐENJE BUJICA I KANALISANJE ATMOSFERSKIH VODA

Kanalisanje atmosferskih voda planira se putem otvorenih rigola uz saobraćajnice u naselju.

Posebnih potreba regulisanja bujičnih tokova kojih na urbanizovanom području ima jako malo ili skoro da i nema. Teren je blago nagnut prema moru i putu, obrastao niskim rastinjem i upijajuća moć zemljišta je velika te nema mogućnosti formiranja bujičnih tokova.

Hidrotehničko rješenje je predstavljeno na grafičkom prilogu „Plan hidrotehničkih instalacija

*ELEKTROENERGETIKA

- Postojeće stanje:

Naselje se napaja električnom energijom preko tri transformatorske stanice TS 10/0,4kV i to: TS "Međstrovića peć I" instalisane snage 400 kVA; TS "Međstrovića peć II" 400 kVA i TS "Kaluđerovina II" 630 kVA.

Na granici obuhvata plana iznad naselja Kaluđerovina u blizini raskrsnice puta Radovići - Krašići nalazi se još jedna TS "Kaluđerovina I" koja sada funkcioniše samo kao raskopište mreže 10 kV.

Sve ove TS su novije gradnje; postrojenja su im smještena u montažno-betonskim kućištima. Povezane su 10 kV nadzemnim vodom na betonskim stubovima sa provodnicima u obliku samonosivog kablovskog snopa presjeka $3 \times 50 \text{ Al} + 50 \text{ Alče } \text{mm}^2 10 \text{ kV}$ (SKS). Ovaj vod prati magistralni put iz pravca industrijske zone gdje mu je i početak u TS 35/10 kV "Tivat II". Trenutno naselje Đuraševići se napaja iz ove TS.

U slučaju potrebe naselje se može napajati preko sabirnica 10 kV u TS "Kaluđerovina I", "Međstrovića peć I" iz pravca Radovića odnosno iz TS 35/10 kV "Pržno". Iz ove TS takođe je moguća ispomoć u napajanju preko starog DV 10 kV na drvenim stubovima $3 \times 35 \text{ mm}^2$ Alče, no to je opcija samo u slučaju potrebe, zbog dotrajalosti DV.

NISKI NAPON -Mreža niskog napona 0,4 kV je kabloska - većim dijelom nadzemna izgrađena sa samonosivim kablovskim snopom na betonskim stubovima.

Uz magistralni put koriste se isti betonski stubovi za vodove 10 kV i 0,4 kV i javnu rasvjetu. Sistem zaštite u mreži 0,4 kV je zajedničko uzemljenje sa dodatnim mjerama zaštite obzirom na kameniti teren na kojem počiva naselje.

- Planirano rješenje

Na osnovu procijenjenih potreba u električnoj snazi te uvažavajući do sada primjenjivane standarde u razvoju elektrodistributivne mreže urađen je plan razvoda 10 kV mreže sa TS 10/0,4 kV.

Planirane su nove tri TS 10/0,4kV $2 \times 630 \text{ kVA}$ instalisane snage locirane u zonama ili u blizini najveće koncentracije stambene izgradnje i turističkih objekata.

Postojeći objekti će obezbijediti nedostajuću instalisanu snagu u odnosu na procijenjene potrebe i to na slijedeći način:

- u TS "Međstrovića peć I" i " Međstrovića peć II" moguće je instalisanu snagu povećati na 1000 kVA .



- od instalisane snage 630 kVA u TS "Kaluđerovina II" moguće je računati na polovinu te snage za potebe potrošača u granicama DUP-a

- u TS "Kaluđerovina I" može opslužiti dio potrošača u njenoj blizini sa 300-400 kVA.

TS će međusobno povezivati podzemni kb.vod 10 kV kablovima 10 kV tipa XHP 49/A 3 x 120 mm² ili jednožilnim kab. 4 x (120mm²) sa jednom rezervnom žilom.

Primarni izvor napajanja u normalnom radu za ovo područje u budućnosti bi trebalo da bude postrojenje TS 35/10 kV "Pržno" kao najbliže konzumu ali prethodno je neophodno izgraditi novi dvostruki nadzemni vod umjesto postojećeg dotrajalog od TS "Đuraševići" koja je locirana u naselju Gornji Đuraševići odnosno TS 35/10 "Pržno".

Kao alternativa SKS moguća je gradnja klasičnog DV sa izolovanim provodnikom. Krajnje novoplanirane TS povezaće se međuvezama sa TS "Meštrovića pec II" osnosno TS "Kaluđerovina I" kako bi se obezbijedila veća pogonska sigurnost i veći izbor manipulacija u 10 kV mreži.

Mreža niskog napona i javne rasvjete će se razvijati kao i do sada, pretežno nadzemna sa SKS 0,4 kV na betonskim stubovima i manjim dijelom kao podzemna.

Tipizirani presjeci provodnika za ovu mrežu su: za razvod 3 x 70 + 71,5 + 2 x 16 mm² Al; za priključke 4 x 16 Al.

U podzemnoj kablovskoj mreži osnovni presjek za razvod je 4 x 150 mm² Al tip kb.PP41 /A kućne priključke 4 x 25 mm² Al.

Osnovni sistem zaštite od opasnog napona dodira i dalje će se praktikovati sistem zajedničkog uzemljenja sa dodatnim zaštitnim mjerama. Svetiljke javne rasvjete postavljajuće se gdje je god to moguće na betonske stubove koji nose razvodne vodove NN i VN ukoliko prate saobraćajnice.

Elektrotehničko rješenje plana je predstavljeno na grafičkom prilogu „Plan elektrotehničkih instalacija“.

***TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA**

- Postojeće stanje:

Na kompletном području koje obuhvata DUP "Đuraševići" ne postoji izgradjena tk kanalizacija.

U kontaktnoj zoni Radovića nalazi se komutacioni čvor – tk centrala Radovići sa koje se napajaju preplatnici sa područja Gornji Djuraševići, a u okviru glavnog telekomunikacionog čvora Tivat. No, u odnosu na nove standarde u pružanju savremenih tk servisa, kao što su ADSL, VDSL i dr., ovaj telekomunikacioni čvor je isuviše udaljen tako da ne može, u odnosu na dužinu preplatničke petlje – rastojanje do preplatnika, da snabdijeva preplatnike iz zone posmatranog DUP-a ovim servisima. Dodatni problem predstavlja i to što je cijelokupna telekomunikaciona mreža na području Gornjih Djuraševića uradjena kablovima tipa TK 10 polaganim direktno u zemlju, često puta je oštećivana i njene karakteristike ne zadovoljavaju, a većina postojećih preplatnika je dvojnička.

Postojeća tk mreža je, generalno, u takvom stanju da zahtijeva cijelokupnu rekonstrukciju, odnosno izgradnju nove tk mreže. Ona se, u daljem planiranju, može u potpunosti zanemariti.

- Planirano rješenje

Bilo kakva dodjela novih priključaka bez izgradnje nove tk mreže je praktično nemoguća.

Planirana tk kanalizacija i planirani tk kablovi moraju da zadovolje standarde koji se postavljaju u dijelu uvodjenja novih telekomunikacionih servisa, kao što su: MIPNET, ISDN, ADSL i dr.

Pri planiranju se moraju u obzir uzeti podaci o planiranim gradjevinskim površinama, površinama namijenjenim stambenim, turističkim, poslovnim i uslužnim djelatnostima, broju stanovnika unutar zone i dr.

Planirana tk kanalizacija u zoni DUP-a, radiće se sa 6 PVC cijevi Ø 110 mm u ukupnoj dužini od oko 140 metara i sa 3 PVC cijevi Ø 110 mm u ukupnoj dužini od oko 8500 metara, uglavnom uz saobraćajnice kroz naselje Djuraševići do raskrsnice Radovici – Gošići, a planirano je da se uradi 121 novo tk okno sa ljkim poklopcom.

Planiranim rješenjima u dijelu tk kanalizacije, ona se logično veže na novoplaniranu tk centralu RSS Donji Djuraševići.

Trasu planirane tk kanalizacije potrebno je, gdje god je to moguće, ukloniti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se u slučaju da se tk okna rade u trasi saobraćajnice ili parking prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje okana, što bi bilo neekonomično.

Tk kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i tk okna, izvoditi u svemu prema važećim propisima i preporukama iz ove oblasti.

Jednu PVC cijev Ø 110 mm predviđjeti za kablove distributivne sisteme, pri čemu istu može koristiti više operatera.



Kao što je navedeno, plan predviđa da Telekom CG, u skladu sa svojim razvojnim planovima, kroz PVC cijevi 110 mm sa kojima se gradi nova tk kanalizacija, provuče nove uvlačne tk kablove tipa TK 59GM, odgovarajućeg kapaciteta (novi kablovski pravci sa planirane tk centrale) i izvrši njihovo dovodjenje do svih postojećih i planiranih kablovskih izvoda.

Od planiranih tk okana, projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata plana, definisati način priključenja svakog pojedinačnog objekta. Tk kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata. Kućnu tk instalaciju u stambenim objektima, treba izvoditi u tipskim ormaricima ITO LI, lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini. Na isti način izvesti i ormariće za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala, sa opremom za pojačavanje TV signala.

Kućnu tk instalaciju u svim prostorijama izvoditi sa provodnikom lySty ili drugim kablovima sličnih karakteristika i provlačiti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajućeg broja kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti minimalno po 4 tk instalacije, a u stambenim jedinicama minimalno po 2 tk instalacije.

U slučaju da se trasa tk kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

Razvoj mobilne telefonije zavisi od planova i programa mobilnih operatera, ali prilikom postavljanja neophodne opreme potrebno je izvršiti njihovo grupisanje odnosno objedinjavanje (npr. isti antenski stubovi, bazne stanice ...) uz prethodnu analizu infrastrukturne opremljenosti lokacija.

Telekomunikaciono rješenje je predstavljeno na grafičkom prilogu „Plan telekomunikacione mreže“.

Obavezno je projektovanje instalacija na nacin da se 20% potreba obezbijedi iz obnovljivih izvora energije.

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su:

- **Opšti saobraćajno-tehnički uslovi** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju komercijalnih objekata u zahvatu planskih dokumenata (DUP-a, UP-a i Studija lokacije) opštine Tivat broj 1006-8/2 od 20.01.2014.god. izdati od Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj.
- **Tehnički uslovi za projektovanje vodovoda i kanalizacije** u okviru glavnog projekta **br.572**, izdati od DOO «Vodovod i Kanalizacije» Tivat 23.04.2015.godine.
- **Vodni uslovi za odvođenje otpadnih voda** za stambene i poslovne objekte br.0819-1526/1 od 08.08.2011.god. izdati od Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj opštine Tivat,
- **PROCEDURA-PROTOKOL** - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Funkcionalna cjelina Distribucija br. 40-00-17865 od 24.11.2011.god.
- **Tehnički uslovi za priključenje potrošača na el.distributivnu mrežu** br. 40-23-01-2065 od 03.10.2011.god.- Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Funkcionalna cjelina Distribucija, Elektrodistribucija Tivat ,
- **Uslovi za izgradnju preplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata** br. 0404-5446/2 od 30.11.2011.god. izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

8. PRIRODNE KARAKTERISTIKE

Geomorfološke karakteristike


Reljef Crnogorskog primorja, predodređen raznovrsnošću i složenošću geološkog sastava i građe terena, veoma je dinamičan, sa naglim hipsometrijskim promjenama na relativno malom prostoru.

Poluostrovo Luštica, izgrađeno je od bankovitih i slojevitih krečnjaka, a rjeđe i dolomita gornje krede. U središnjem dijelovima imaju karakter zatalasane zaravni sa više vrtača i uvala. Obala na otvorenom moru je predstavljena je brojnim klifovima, rtovima i uvalama.

Na području Luštice je zastupljen kraški reljef, koji je formiran na lako rastvorljivim karbonatnim stijenama trijaske, jurske i naročito kredne starosti, koje su korozionim procesima u dužem periodu karstifikovane. Osnovna karakteristika ovog reljefa je pojava brojnih vrtača, škrapa, skarščenih depresija, kao i dobro razvijenih dolina između kojih su zaostali najčešće uski i oštri grebeni.

Geološke karakteristike

Crnogorsko primorje pripada jugoistočnom dijelu spoljašnjih Dinarida, koji se odlikuju vrlo složenom geološkom građom i tektonskim sklopom, koji se mogu podjeliti na tri geotektonske jedinice - Paraautohton, zona Budva i zona Visoki krš.



Geotektonska jedinica Paraautohton obuhvata djelove Primorja u području zapadno od Herceg Novog, Mrčeve i Grbaljsko polje, Lušticu i Donji Grbalj, kao i područje od Bara do rijeke Bojane, tj. prostor između mora i tektonске jedinice zone Budva, odnosno zone Visoki krš. U građi ove jedinice učestvuju karbonatni sedimenati gornje krede (mastihi) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i sedimenti srednjeg miocena.

Sedimenti gornje krede, razvijeni između ostalog na Luštici, predstavljeni su sivim, bjeličastim i mrko-žućkastim krečnjacima, vapnovitim i bituminoznim dolomitima, dolomitičnim krečnjacima, laporovitim krečnjacima sa proslojcima i muglama rožnaca, karbonatnim brečama i brečastim krečnjacima.

Geoseizmičke karakteristike

Podaci vezani za statističku obradu zemljotresa, na teritoriji Crne Gore, ukazuju na vrlo izraženu seizmičku aktivnost prostora Crnogorskog primorja. Ta aktivnost je genetski vezana ne samo za evoluciju različitih struktura, već i za fizička svojstva geoloških sredina, odnosno položaje dubokih razloma. Kompleksna sagledavanja dobijenih podataka ukazuju na postojanje više seizmogenih zona, od kojih su za prostor Primorja posebno važne one na južnom dijelu Crne Gore tj: Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U navedenim zonama dešavaju se snažni zemljotresi, čiji se maksimalni intezitet kreće oko 90 MCS skale.

Na osnovu Karte seizmičke regionalizacije (1982), Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmičnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg tla. Činjenica da je prostor u granicama morskog dobra i neposrednog zaleđa, velikim dijelom izgrađen od flišnih, pretežno klastičnih sedimenata i kvartarnih tvorevin, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmičkog rizika.

Klimatske karakteristike

Maksimalna temperatura vazduha ima srednje mjesecne maksimalne vrijednosti u najtoplijim mjesecima (jul i avgust) oko 30°C, dok u najhladnijim (januar i februar), iznosi od 12 do 13°C. Učestalost maksimalnih temperaturu pokazuje da je koncentracija najviših dnevnih temperatura tokom avgusta. Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima ima prosječnu vrijednost oko 2°C, dok u ljetnjim mjesecima ta vrijednost iznosi oko 17°C.

Srednje mjesecne temperature vazduha pokazuju veoma pravilan hod sa maksimumom tokom jula-avgusta i minimumom tokom januara-februara. Godišnje kolebanje u prosjeku iznosi oko 16°C.

Tokom zimskog perioda dnevni prosjek padavina iznosi prosječno 5-8 l/m², mada najveće dnevne količine mogu dostići vrijednosti preko 40 l/m². U ljetnjem periodu, dnevni prosjek padavina iznosi svega oko 1 l/m². Srednja godišnja količina padavina za Tivat iznosi 1429,2 l/m².

Relativna vlažnost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesecnih vrijednosti javlja se tokom prelaznih mjeseci (aprili-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom tokom ljetnjeg perioda, u nekim slučajevima i tokom januara-februara.

Vrijednosti srednje godišnje relativne vlažnosti vazduha iznose za Tivat 70,5 % (min 62 % u julu, max 75,6 % u oktobru).

Povećane vrijednosti oblačnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu kada su ove vrijednosti male. Na Primorju je tokom godine u prosjeku 4,2 desetine (42%) neba pokriveno oblacima. Oblačnost u ljetnjem periodu je manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %. Srednja godišnja oblačnost iznosi za Tivat 3,84 (min 1,8 u julu, max 5,0 u februaru i martu).


Dnevno, tokom čitave godine Primorje ima u prosjeku oko 7 časova sijanja sunca, sa dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova. Srednja mjesecna vrijednost osunčavanja iznosi za Herceg Novi 201,25 (max 327,7 u julu). Ova vrijednost se ne utvrđuje na meteorološkoj stanci Tivat.

Vjetar, kao elemenat klime, na pojedinim stanicama (za period 1981-1995) pokazuje različite vrijednosti rasporeda učestanosti pravaca i brzine, kao i pojave tišina.

Čestinu pojave za Primorje u cjelini karakterišu, kao dominantni, vjetrovi iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedinim stanicama zapažaju određene specifičnosti. Za Tivat su to: jugoistok (8,74 %), zapad-jugozapad (7,9 %), istok-jugoistok i jug (po 6,4 %).

Pejzažne i ambijentalne specifičnosti

Pejzaž Crnogorskog primorja odraz je složenosti, raznovrsnosti, kvaliteta, te odnosa i međudejstava dominantnih prirodnih elemenata. U formiranju karakteristične slike predjela najveći značaj imaju klimatske, geomorfološke, hidrografske i vegetacijske karakteristike. Prema jedinstvenoj klasifikaciji tipova pejzaža Crne Gore, Crnogorsko primorje pripada eumediterskom tipu pejzaža. Ovaj makropejzaž, gledan iz udaljenih pozicija, doživljava se kao uzburkana morfološka kompozicija tri glavne komponente: tamno plave površine mora, vazdazelene šumske osnove i ogoljelih krečnjačkih vrhova sivih tonova. U mikropejzažu se diferenciraju brojne gradivne komponente.



9. USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA

Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojećih u cilju obezbeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.

Prije izrade tehničke dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja i na iste pribaviti saglasnost nadležnog ministarstva.

Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 („Sl. List SFRJ”, br. 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (l. List SFRJ”, br. 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90).

Proračune raditi za **IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali**.

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Posebnu pažnju обратити на propisivanje mjera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom djelovanju atmosfere ili podzemne vode.

Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.

10. USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE

Projektom predviđjeti sledeće mjere zaštite:

- od požara shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG br.13/07 i 05/08) i pratećim propisima,
- zaštite od elementarnih nepogoda, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Pravilniku o merama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list CG br.8/93),
- zaštite životne sredine i shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br. 80/05) sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu,
- zaštite na radu shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl. list CG“ br. 79/04), a za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.

Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (“Sl. list SCG”, br. 31/05).

Radi zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, sva rješenja za buduću izgradnju i uređenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa seizmičkom mikrorejonizacijom terena za PPO / GUP TIVAT.

11. USLOVI ZA RACIONALNU POTROŠNJU ENERGIJE

Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dve osnovne mere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije.

Osnovna mera štednje koju ovaj DUP predlaže je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijevanje dok u zimskom zadržava toplotu.

Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora uzimajući u obzir mikroklimatske uslove podneblja. Ovo se naročito odnosi na turističke objekte, te su u Uslovima za gradnju turističkih objekata date spoperuke za korištenje tehnoloških rješenja koja povećavaju energetsku i komunalnu efikasnost objekata.

Koristiti dopunske izvore energije (solarna); izvoditi cisterne radi dopune u vodosnabdijevanju; koristiti morsku vodu za bazene i izvoditi vodonepropusne septičke jame do realizacije kanalizacionog sistema.



12. OSTALI USLOVI

Na osnovu ovih urbanističko-tehničkih uslova i snimka objekta na licu mjesta investitor treba da izradi tehničku dokumentaciju u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10,34/11,40/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14) i u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (»Sl.list CG« br. 23/14).

Preduzeća ili druga pravna lica koja izrađuju glavni projekat ili ga reviduju moraju imati licencu izdatu od strane Inženjerske komore CG.

*U prilogu UTU nalaze se izvodi iz grafičkog dijela DUP-a „Đuraševići“:

- Geodetska podloga sa granicom plana
- Plan namjene površina
- Plan parcelacije i regulacije
- Plan saobraćaja i nivелације
- Plan hidrotehničkih instalacija
- Plan elektrotehničkih instalacija
- Plan telekomunikacione mreže
- Plan ozelenjavanja

NAPOMENA: Ovi UTU predstavljaju polaznu osnovu za izradu projekta i ne daju nikakvo pravo za izvođenje radova na predmetnoj lokaciji.

SAVJETNIK ZA POSLOVE URBANIZMA

Adrijana Pejović, dipl.ing.građ.

Pejović A.



Dostaviti:

- Hypo Alpe Adria Leasing doo, Bulevar Svetog Petra Cetinskog 143, Podgorica
 - Urbanističkoj inspekciji
 - Arhivi


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|----------|------|------|-----------|---------|-----|-----|------|---|---|---|---|----|--|--|--|--|----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-7 | ISD | 614.031 | 0.30 | 190 | P+1+PK | 470 | 0.8 | 4 | 60 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 8-8 | IS | 580.656 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8-9 | ISD | 958.060 | 0.25 | 240 | P+2 | 710 | 0.7 | 6 | 80 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-10 | IS | 892.314 | 0.25 | 230 | P+2 | 680 | 0.7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-11 | ISD | 1013.692 | 0.20 | 210 | P+2 | 600 | 0.6 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-12 | IS | 810.611 | 0.25 | 210 | P+2 | 600 | 0.7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-13 | ISD | 1105.964 | 0.20 | 230 | P+2 | 680 | 0.6 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-14 | IS | 1131.175 | 0.20 | 230 | P+2 | 670 | 0.6 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-15 | ISD | 930.931 | 0.25 | 240 | P+2 | 690 | 0.7 | 6 | 80 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-16 | IS | 855.803 | 0.25 | 220 | P+2 | 640 | 0.7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-17 | ISD | 898.326 | 0.25 | 230 | P+2 | 670 | 0.7 | 6 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-18 | IS | 797.736 | 0.30 | 240 | P+1+PK | 620 | 0.8 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-19 | ISD | 777.072 | 0.30 | 240 | P+1+PK | 600 | 0.8 | 5 | 80 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-20 | IS | 708.216 | 0.30 | 220 | P+1+PK | 550 | 0.8 | 5 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-21 | JAV | 373.632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 8-22 | ISD | 709.902 | 0.30 | 220 | P+1+PK | 550 | 0.8 | 4 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-23 | IS | 691.087 | 0.30 | 210 | P+1+PK | 530 | 0.8 | 5 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-24 | ISD | 589.491 | 0.35 | 210 | P+1 | 410 | 0.7 | 3 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-25 | IS | 611.396 | 0.30 | 190 | P+1+PK | 470 | 0.8 | 4 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-26 | ISD | 592.688 | 0.35 | 210 | P+1 | 410 | 0.7 | 3 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-27 | IS | 576.758 | 0.35 | 210 | P+1 | 400 | 0.7 | 4 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-28 | ISD | 844.884 | 0.25 | 220 | P+2 | 630 | 0.7 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-29 | IS | 871.533 | 0.25 | 220 | P+2 | 650 | 0.7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-30 | ISD | 875.720 | 0.25 | 220 | P+2 | 650 | 0.7 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-31 | IS | 852.449 | 0.25 | 220 | P+2 | 630 | 0.7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-32 | ISD | 1081.699 | 0.20 | 220 | P+2 | 640 | 0.6 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-33 | IS | 1081.925 | 0.20 | 220 | P+2 | 640 | 0.6 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-34 | ISD | 1084.680 | 0.20 | 220 | P+2 | 650 | 0.6 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-35 | IS | 1131.891 | 0.20 | 230 | P+2 | 670 | 0.6 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-36 | ISD | 1031.442 | 0.20 | 210 | P+2 | 610 | 0.6 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-37 | IS | 1049.583 | 0.20 | 210 | P+2 | 620 | 0.6 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-38 | ISD | 946.636 | 0.25 | 240 | P+2 | 700 | 0.7 | 6 | 80 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-39 | IS | 938.069 | 0.25 | 240 | P+2 | 700 | 0.7 | 7 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-40 | ISD | 817.065 | 0.25 | 210 | P+2 | 610 | 0.7 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-41 | IS | 753.526 | 0.30 | 230 | P+1+PK | 580 | 0.8 | 5 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-42 | ISD | 803.629 | 0.25 | 210 | P+2 | 600 | 0.7 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-43 | IS | 804.095 | 0.25 | 210 | P+2 | 600 | 0.7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-44 | JAV | 258.452 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8-45 | IS | 923.055 | 0.25 | 240 | P+2 | 690 | 0.7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 8-46 | ISD | 1005.304 | 0.20 | 210 | P+2 | 600 | 0.6 | 5 | 70 | | | | | | | | | | 0 | | |
| | UKUPNO ZA BLOK BROJ STANOVNIKA: | 37373.9 | 0.25 | 9470 | | 25730.0 | 0.7 | 223 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | | | | | 44 | | |
| | SEZONSKIH STALNIH: | 220 | | | SEZONSKIH | 441 | | | | | | | | | | | | | | | |



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ĐURAŠEVICI
GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA, R 1:1000



Kat. parc. 172 KO Bogišići



LEGENDA:



granica zahvata Plana



broj kat. parcele



naziv kat. opštine



granica kat. opštine




Savjetnik za geodetske poslove:
Jelena Tošković, spec.sci.geod.



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ĐURAŠEVICI

NAMJENA POVRŠINA, R 1:1000

UP 8-16



LEGENDA:

| | |
|--|-----------------------|
| | granica zahvata Plana |
| | granica kat. parcele |
| | broj kat. parcele |
| | broj bloka |
| | granica urb. parcele |
| | naziv kat. opštine |
| | granica kat. opštine |
| | građevinska linija |

PLANIRANA NAMJENA

| | |
|--|--|
| | Individualno stanovanje |
| | Individualno stanovanje sa djelatnostima |
| | Centralne djelatnosti |
| | Turizam |
| | Sport i rekreacija |
| | Javne površine |
| | Prirodno zelenilo |




Savjetnik za geodetske poslove:
Jelena Tošković, spec.sci.geod.


DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ĐURAŠEVICI
PLAN PARCELACIJE I REGULCIJE, R 1:1000



UP 8-16



LEGENDA:



granica zahvata Plana

granica kat. parcele

222

broj kat. parcele

3

broj bloka



granica urb. parcele


7-3

broj urb. parcele



građevinska linija

FAZE REALIZACIJE



I faza

II faza

III faza

Koordinate UP 8-16

| Br | Y | X |
|----|------------|------------|
| 1 | 6556924.42 | 4695576.14 |
| 2 | 6556898.44 | 4695583.04 |
| 3 | 6556885.96 | 4695553.90 |
| 4 | 6556911.61 | 4695546.16 |

postojeci infrastrukturni objekat
(trafostanica)

planirani infrastrukturni objekat
(trafostanica)

(trafostanica)



Savjetnik za geodetske poslove:
Jelena Tošković, spec.sci.geod.

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ĐURAŠEVICI

PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE, R 1:1000

UP 8-16



LEGENDA:

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------|--------------------------|
| | granica zahvata Plana | | 136/3 | broj kat. parcele |
| | ulice | | 3 | broj bloka |
| | pešačko-kolski prolazi | | | granica urb. parcele |
| | stajalište autobusa | | 8-30 | broj urb. parcele |
| | parkiranje | | 12.50 | nivelacija saobraćajnica |
| | granica kat. parcele | | | |

Savjetnik za geodetske poslove:
Jelena Tošković, spec.sci.geod.



Jelena Tošković

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 572
Tivat, 23.04.2015.

Crna Gora
OPŠTINA TIVAT

| Primljeno: | 23-04-2015 | | | |
|------------|-------------|---------|--------|------------|
| Organ.jed. | Klasif.znak | Red.br. | Prilog | Vrijednost |
| 0902- | 351- | 201/3 | | |



d.o.o. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske 3A , 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788
Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me
PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40
CKB: 510-4063-73 Hipotekarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

OPŠTINA TIVAT
*Sekretarijat za uređenje prostora
i zaštitu životne sredine*

Na osnovu PRELIMINARNIH URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA broj 0902-351-201/2 od 15.04.2015 god. za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta na UP 8-16 – kat.par.broj 172/6 KO Bogišići,a na zahtjev HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI

1. Priključak za vodu izvesti sa postojećeg cjevovoda (mapa u prilogu).
2. Potrebno je postaviti centralni vodomjer u propisno izgrađenoj šahti na ivici parcele, kao i za svaki stambeni prostor postaviti poseban vodomjer ili u šahti van objekta ili u zajedničkim prostorijama (shodno Odluci o javnom vodosnabdjevanju,Službeni list CG,Opštinski propisi broj 8 od 2014 god.).

PRILOG:-mapa sa pozicijom priključenja na vodovodnu mrežu



Tivat, 23.04.2015 god.

DOSTAVLJENO:

-Naslovu
-Arhivi



DIREKTOR:
Čedomir Lukić, dipl.ing


Vodovod (postojeće instalacije)



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ĐURAŠEVICI

PLAN HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA, R 1:1000

UP 8-16



LEGENDA:

| | |
|--|------------------------------|
| | granica zahvata Plana |
| | granica kat. parcele |
| | broj kat. parcele |
| | broj bloka |
| | granica urbanističke parcele |
| | broj urbanističke parcele |

| | |
|--|------------------------|
| | postojeći vodovod |
| | planirani vodovod |
| | rezervoar |
| | planirana kanalizacija |




Savjetnik za geodetske poslove:
Jelena Tošković, spec.sci.geod.

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ĐURAŠEVIĆI

PLAN ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA, R 1:1000

UP 8-16



LEGENDA:

| | |
|--|------------------------------|
| | granica zahvata Plana |
| | granica kat. parcele |
| | broj kat. parcele |
| | broj bloka |
| | granica urbanističke parcele |
| | broj urbanističke parcele |

| | |
|--|----------------------------------|
| | Planirani trafo 10/0,4kV |
| | Postojeći trafo 10/0,4kV |
| | Planirani podzemni kablovski vod |
| | Postojeći dalekovod |
| | Planirani nadzemni 10kV vod |




Savjetnik za geodetske poslove:
Jelena Tošković, spec.sci.geod.

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ĐURAŠEVIĆI

PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREŽE, R 1:1000

UP 8-16



LEGENDA:

| | |
|--|------------------------------|
| | granica zahvata Plana |
| | granica kat. parcele |
| | broj kat. parcele |
| | broj bloka |
| | granica urbanističke parcele |
| | broj urbanističke parcele |



Planirana TK centrala

Planirano TK okno


Planirana TK kanalizacija



Savjetnik za geodetske poslove:
Jelena Tošković, spec.sci.geod.

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ĐURAŠEVICI
PLAN OZELENJAVANJA, R 1:1000

UP 8-16



LEGENDA:

| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| | granica zahvata Plana | | Prirodno zelenilo |
| | granica kat. parcele | | Zaštitno zelenilo |
| | broj kat. parcele | | Zelenilo uz stanovanje |
| | broj bloka | | Zelenilo uz turizam |
| | granica urbanističke parcele | | Zelenilo uz javne sadrzaje |
| | broj urbanističke parcele | | Savjetnik za geodetske poslove: Jelena Tošković, spec.sci.geod.  |