

CRNA GORA**Opština Tivat**

Sekretarijat za uređenje prostora i

zaštite životne sredine

Broj: 0902-351-380/5

Tivat, 13.08.2015.god.

Na osnovu člana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i člana 5 Odluke o donošenju Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“ (»Sl.list CG« br. 68/2010), po **službenoj dužnosti**, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdaje:

ISPRAVKU URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA

Broj 0902-351-380/4 od 03.06.2015.godine

1. U tekstuallnom dijelu gore pomenutih urbanističko – tehničkih uslova, u poglavlu 2.“Uslovi parcelacije, regulacije, nivelacije i maksimalni parametri“ vrši se ispravka i umjesto „Površina urbanističke parcele UP 15 iznosi 3 562,29m²“ treba da stoji „Površina urbanističke parcele UP 15 iznosi 562,29m²“

2. Ostali elementi gore navedenih urbanističko tehničkih uslova se **ne mijenjaju** odnosno **važe i dalje**.

3. Ova ispravka je **sastavni dio** urbanističko tehničkih uslova broj 0902-351-380/4 od 03.06.2015.godine.

Obrazloženje

U izradi urbanističko – tehničkih uslova za za urbanističku parcelu UP 15, urbanistička zona broj 2, koja se sastoji od većeg dijela kat.parc.br. 4741 KO Tivat, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23 „Opština Tivat“ došlo je do tehničke greške prilikom kucanja površine UP 15. Naime, umjesto 562,29 m² greškom je ukucano 3 562,29 m².

Imajući u vidu navedeno obrazloženje, a cijeneći da se očigledne tehničke greške mogu ispraviti uvijek riješeno je kao u dispozitivu.

**SAVJETNIK ZA URBANIZAM
I IZGRADNJU OBJEKATA**
Milica Manojlović, dipl.ing.arh.

**Dostaviti:** Rajić Ljubiša, Bonići bb, Tivat

- Urbanističkoj inspekciji

- Arhivi

CRNA GORA

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora i
zaštitu životne sredine
Broj: 0902-351-380/4
Tivat, 03.06.2015.god.

Na osnovu člana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10 i 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i člana 5 Odluke o donošenju Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“ (»Sl.list CG« br. 68/2010), na zahtev **Rajić Lubiše** Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdaje:

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

**za izradu tehničke dokumentacije za urbanističku parcelu broj 15, urbanistička zona broj 2,
koja se sastoji od većeg dijela kat. parcele br. 4741 KO Tivat,
u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“, Opština Tivat**

1.USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA

U okviru **UP 15** u zoni **2** je planirana **namjena T4**.

U okviru namjene T4 moguće je realizovati **turističko naselje, male porodične hotele i turističke vile**.

Prema posebnom propisu objekat za pružanje usluge smještaja po pravilu ima minimalni kapacitet od 7 smještajnih jedinica za noćenje sa recepcijom, holom hotela i javnim restoranom sa kuhinjom. Mali hoteli imaju do 25 smještajnih jedinica. Minimalni zahtjev pored smještajnog kapaciteta je centralna recepcija i hol te restoran sa kuhinjom. Usluge smještaja pružaju se u smještajnim jedinicama koje mogu biti: sobe, hotelski apartmani.

Turističke vile su kuće za smještaj turista, po pravilu višeg standarda. Vile po tipologiji mogu biti **slobodnostojeći objekti, dvojni ili u nizu**. Smještajna samostalna turistička jedinica vila je, po pravilu, jedan „ključ“.

Objekti na parcelama sa namjenom T4 **mogu u prizemljima organizovati uslužne djelatnosti** u funkciji turističke ponude. Vrsta djelatnosti koje se razvijaju u prizemljima vezana je za svakodnevnu nabavku, te za specifične zahteve turizma.

- Smještajni kapaciteti moraju biti u kategoriji turističkog objekta od minimum **3 zvjezdice**, a oprema i sadržaji trebaju biti u skladu s važećim propisom. (U objektu je moguće ostvariti maximalno 7 ležajeva, imati 2 zaposlena lica, što čini ukupno 9 korisnika.)

2.USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI

Površina urbanističke parcele UP 15 iznosi **3562,29m²** i definisana je koordinatama tačaka koje se čitaju u grafičkom izvodu iz plana na listu: *Plan parcelacije, regulacije i nivелације*.

Ukoliko na postojećim granicama katastarskih parcela dođe do neslaganja između katastra i studije lokacije mjerodavan je zvanični katalog.

NAPOMENA: Ukoliko se, prilikom izrade katastarsko-geodetske podloge za potrebe projektne dokumentacije, ustanovi da na predmetnoj lokaciji postoji objekat(i) isti se u projektu mora prikazati kao postojeće stanje i u tom slučaju će se raditi o rekonstrukciji a ne o izgradnji. U postupku stranke su dužne da govore istinu i da ne zloupotrebljavaju prava koja su im priznata ovim ili drugim Zakonom, odnosno propisom organa lokalne samouprave. Davanje lažne izjave podliježe krivičnoj i materijalnoj odgovornosti, (čl.11 i čl.176 Sl.list RCG 60/03, Zakona o upravnom postupku Sl.list CG 32/11).

Regulaciona linija je granica između javnog i privatnog zemljišta u smislu korišćenja.



Napomena: Do podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu investitor je dužan formirati UP 15 prema datim uslovima parcelacije i rješiti imovinsko-pravne odnose na cijeloj UP kao i rješiti pitanja tereta evidentiranih u Listu nepokretnosti.

Visinska regulacija definisana je maksimalnom spratnošću odnosno ukupnom maksimalnom visinom objekta na svim urbanističkim parcelama.

Urbanističko-tehničkim uslovima za svaku namjenu određen je maksimalan broj nadzemnih, odnosno podzemnih etaža. Dozvoljava se i manji broj.

Etaže mogu biti podrum, suteren, prizemlje, spratovi i potkrovле. Podzemne etaže (podrum) ne ulaze u obračun visina.

Podrum je u potpunosti ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Objekat može imati više podrumskih etaža. Ukoliko je namjena podruma garažiranje, tehničke prostorije i pomoćne prostorije - ostave, njegova površina ne ulazi u BGP. Za sve ostale namjene (welnes centar, diskoteka i sl.) površina podruma se uračunavaju u BGP. Površina pod podzemnim etažama može biti veća od površine prizemlja ali ne može biti veća zauzetost parcele od 50% njene površine i mora biti u garnicama zone za gradnju.

Suteren je etaža sa visinom poda ispod visine okolnog terena na dijelu vanjskog obima i ukopan je sa 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnati teren, odnosno jednim svojim pročeljem je iznad terena. Uređeni teren iza objekta mora se u potpunosti naslanjati na objekat i ne može biti od objekta odvojen potpornim zidom (škarpom).

Prizemlje je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena.

Srat je svaka etaža između prizemlja i potkrovla/ krova.

Potkrovje je završna etaža objekta ispod krova. Najniža svjetla visina potkrovla ne smije biti veća od **1.2 m** na mjestu gdje se građevinska linija potkrovla i spratova poklapaju.

Građevinska linija utvrđuje se ovom Studijom u odnosu na regulacionu liniju ili preko koordinata njenih tačaka , a predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi objekat. Na ovaj način je umjesto linije na koju se smještaju objekti svojim uličnim fasadama, definisana zona gradnje u kojoj je dozvoljeno smještanje planiranih objekata. Definisana je koordinatama tačaka koje su date u grafičkom prilogu *Plan parcelacije, regulacije i nivелације*.

U odnosu na regulacionu liniju, građevinska linija prema prilaznoj saobraćajnici je udaljena **5m**.

Ukoliko građevinske linije ne definišu minimalno rastojanje od susjedne parcele minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcella je **3 m** ili $h/2$ (h je najviša tačka pripadajućeg pročelja).

Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) moguća je isključivo uz pismenu saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj ivici se radi objekat. Udaljenost od bočnih granica mjeri se od pročelja zgrade prema bočnoj međi i mjerodavna je manja vrijednost (u slučaju različitih vrijednosti).

-Erkeri,terase,balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele.

-U okvirima postavljenih građevinskih linija dozvoljeno je slobodno postavljanje i formiranje gabarita objekta odnosno formiranje gabarita u skladu sa specifičnim zahtjevima ove namjene.

Nadstrešnice, terase na terenu, stepeništa, kao ni bilo koji drugi arhitektonski elementi ne smiju izlaziti iz zone za gradnju (zona omeđena GL i distancom 3m prema javnoj komunikaciji i 3m (izuzetno 1.5m) prema susjedu).

3. USLOVI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PROSTORA

Da bi se omogućila izgradnja novih objekata i uređenje terena potrebno je, prije realizacije namjena definisanih ovom Studijom, izvršiti niveličanju terena i kompletno komunalno opremanje zemljišta u skladu s ovim uslovima.

Ograđivanje parcele

Obaveza ove studije je da se parcele **ne ograđuju**. Efekat ograđivanja na pojedinim djelovima postići kombinacijom prirodnog i uređenog zelenila radi formiranja zaštićenih ambijenata. Nije dozvoljeno postavljanje žičanih, zidanih, kamenih i drugih ograda i potpornih zidova kojima bi se sprječavao slobodan prolaz atmosferske vode u more ili na drugi način ugrozili pomorsko i vodno dobro.

Uređenje parcele

Postojeće suvomeđe na granicama urbanističkih parcela treba zadržati u najvećem mogućem obimu s ciljem zaštite suvomeđa kao pejzažnih karakteristika.



Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od **2.0 m**. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min **1.5 m**, a teren svake terase ozeleniti. Kod izgradnje potpornog zida uz javnu površinu lice zida ne mije biti u betonu već se mora obložiti rezanim kamenom u maniru suvomeđe ili zidati od kamena.

Svaka urbanistička parcela mora biti uređena tako da najmanje **30%-40%** njene površine ,zavisno od namjene ,bude uređeno kao zelena površina – nezastrete ozelenjene površine (u ovom smislu u ozelenjene površine ne ulaze kolski pristupi i površine pod mirujućim saobraćajem,već isključivo površine pod zelenilom).

Otvorene površine uz turističke sadržaje bi trebalo urediti kao parkovnu površinu sa raznolikim sadržajima kao što su dječje igralište, manji sportski rekreativni sadržaji, te boravišne zone uz razne prostorne atrakcije. Ovaj prostor je potrebno dobro osvijetliti kako bi bio funkcionalan i u većernjim satima. Odabir biljnog materijala treba da uključi autohtone vrste ili one ukrasne vrste koje se već tradicionalno koriste u uređenju zelenih površina, a koje su prilagođene postojećim uslovima. Prilikom odabira biljnog materijala treba voditi računa o dimenzijama, oblicima i bojama koje bi trebalo maksimalno prilagoditi postojećoj odnosno planiranoj situaciji (pročelju objekta, boji fasade, raščlanjenosti objekta..).

Prema ulici na 1m od regulacione linije na razmaku od 6m zasaditi sadnice koje će formirati ulični drvoređ. Veličina sadnice treba da iznosi min 3-5m, a i obim stabla na visini od 1m je min 1-1.5m. Koristiti autohtone vrste koje su date kao preporuka u ovoj studiji (poglavlje Predlog biljnih vrsta za ozelenjavanje). Odabir vrsta za drvoređ treba biti u skladu s prirodnim uslovima (otpornost na posolicu, vjetrove, sušu..). takođe treba birati dekorativne biljne vrste koje su tipične za ovo područje (oleander, akacija, maslina, magnolija, pitospora..).

Predlog biljnih vrsta za ozelenjavanje

Drveće

| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Albizia julibrissin | Cupressus sp. | Laurus nobilis | Pinus halepensis |
| Arbutus unedo | Diospyros kaki | Magnolia grandiflora | Pinus maritima |
| Cedrus atlantica | Eriobotrya japonica | Magnolia gallionensis | Pinus pinea |
| Cedrus deodora | Ginkgo biloba | Magnolia liliiflora | Platanus acerifolia |
| Cedrus libani | Jacaranda | Melia azedarach | Quercus ilex |
| Chamaerops humilis | mimoseafolia | Mimosa sp. | |
| Cercis siliquastrum | Juniperus oxycedrus | Olea europaea | |
| Cupressus arizonica | Lagerstroemia indica | Phoenix canariensis | |

Grmlje

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Atriplex hallimus | Juniperus sp. | Pistacia lentiscus | Tamarix sp. |
| Caesalpinia gilliesii | Laurus nobilis | Pittosporum tobira | Taxus baccata |
| Chamellia japonica | Myrtus communis | Prunus laurocerasus | Viburnum tinus |
| Hidrangea sp. | Nerium oleander | Pyracantha coccinea | |
| Hibiscus syriacus | Phyllirea latifolia | Smilax aspera | |

Penjačice

| | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|--|
| Campsis grandiflora | Parthenocissus | Vitis | |
| Clematis | quinquefolia | Wisteria sinensis | |

Trajnica

| | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| Agave americana | Cistus incanus | Lavandula officinalis | Santolina viridis |
| Armeria maritima | Cistus salvifolius | Lobelia erinus | Spartium junceum |
| Cineraria maritima | Erica arborea | Rosmarinus officinalis | Vitex agus castus |
| Canna indica | Festuca glauca | Santolina glauca | Yucca sp. |



Oblikovanje objekata

Relacija tradicionalnog i istorijskog, sa jedne i savremenog, modernog sa druge strane, sastavni je subjekt svih diskursa o razvoju društva i prostora. Ova relacija treba biti posebno naglašena u procesu projektovanja objekata u zahvatu predmetne studije lokacije.

Arhitektonsko oblikovanje objekata uskladiti sa pejzažom i duhom mediteranskog mjesta i pri tome težiti da se primjena tradicionalnih elemenata ne svede na kopiranje istih već njihovim pažljivim transponovanjem ,uz primjenu savremenih materijala, doprinijeti formiraju kvalitetnih ambijenata.

Radi uspostavljenih kriterijuma preventivne zaštite ambijentalnih vrijednosti sredine ,određuju se sledeći, suštinski principi arhitekture ovog podneblja, kao obavezne mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih detalja:

- jednostavnost proporcije i forme tj.puna tektonska struktura jasnih brodova i punih zatvorenih površina
- transponovanje tradicionalnih detalja i njihovo logično i skladno prilagođavanje – dimnjaka, oluka, zidnih istaka, konzolica, malih balkona, ograda, kamenih okvira itd.
- drvni brisoleji, grilje, škure kao vanjski zastori na prozorima i balkonskim vratima i obavezna upotreba drveta za sjenila na terasama..
- za sve objekte je obavezno korišćenje autohtonog,prirodnog kamena (blok ili rezane ploce) na minimum 30% povrsine fasade a boja fasade treba da je bijela.
- terase, ogradni zidovi terasa, lodje u ravni pročelja, bez korišćenja ogradnih «baroknih» stubića (npr. «balustrada») na novim građevinama
- treba izbjegavati gradnju balkona dužinom cijele fasade.
- oprezna primjena lukova pogotovo ravnii luk, plitki segmentni luk
- formu objekata prilagoditi topografiji terena
- maksimalna BGP površina jednog objekta ne smije biti veća od 300m² .Ukoliko je dozvoljena BGP veća onda je moguće raditi više objekata veličine do 300m², kako bi se izbjegle strukture koje svojom veličinom opterećuju vizuru sa mora.
- objekte prilagoditi klimatskim uslovima
- koristiti autohtone materijale i vegetaciju
- na prostoru u zahvatu studije nije dozvoljena izgradnja baraka, brvnara, drvenih planinskih kuća i sličnih objekata koji tipološki ne pripadaju primorskom ambijentu.
- Pomoćni objekti ne mogu se graditi na parceli.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

- Neophodno je obezbjediti prilaze svim javnim turističkim, stambenim objektima i površinama u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati rampe nagiba max. 15%.

Krov objekta

- Krovovi trebaju biti ravni, kosi - jednovodni, dvovodi, sa nagibima krovnih ravni maksimalno do 25° (preporuka je 22°) u novoplaniranim područjima. Sljeme krova mora se postaviti po dužoj strani objekta, a na nagnutom terenu da je paralelno izohipsama. Kosi krov treba biti pokriven crijeppom: kanalica ili „mediteran crijepp“. Zabranjuje se upotreba lima ili valovitog salonita u bilo kojoj boji za kose krovove.
- Moguće je raditi ravan krov. Za ravne krovove preporučuju se neprohodne terase pokrivene odgovarajućim pokrivačem od lomljenog kamena ili zatravljene, a ukoliko investitor projektuje prohodnu terasu, ista će se računati u BGP.
- Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne ravni od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ravan mora biti istovjetnog nagiba. Može se odstupiti samo u širini krovnih nadozidanih prozora (tzv «belvederi») u tom slučaju taj dio krovne ravni ima manji nagib, koji se može završiti, ili na sljemenu krova ili prije njega. Dozvoljena je izgradnje nadozidanih krovnih prozora širine do 1.2m, bez balkonskih otvora - vrata, bez upotrebe lučnih ili sličnih nepravilnih nadvoja i krovnih oblika.

Ukupna visina objekta

Planirana spratnost za sve građevine je dvije etaže **S+P ili P+1** zavisno od nagiba terena. Spratnost i površina objekta mogu biti manji od Studijom iskazanih maksimalnih vrijednosti.

Obaveza je da visina objekata čija je građevinska linija uz saobraćajnicu put Krašići – Radovići , u odnosu na kotu ulice, ne bude veća od visine jedne etaže osim u situacijama gdje zbog dimenzija parcele to nije moguće ostvariti.

Kotu prizemlja objekta prilagoditi namjeni i konfiguraciji terena i u skladu sa tim planirati pristup licima smanjene pokretljivosti. Kako geodetska podloga ne daje dovoljno podataka za određivanje nivelijacije urbanističke parcele i objekta,



prije projektovanja investitor se obavezuje da obezbjedi geodetski snimak urbanističke parcele, uključujući i pripadajući dio pristupne saobraćajnice i na osnovu dobijenih podataka odredi sve potrebne nivelete.

Ukupna visina objekta mjeri se vertikalno na zabatnoj strani objekta **od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu** (dijelu koji je ispod sljemenja) **do sljemenja krova**.

Ukupna visina objekata je definisana sa namjerom da se izbjegnu moguća fleksibilna tumačenja spratnosti i da se parametar spratnosti ne bi koristio kao množilac broja indeksa zauzetosti za dobijanje indeksa izgrađenosti tj. ni jedna data vrijednost koja predstavlja dozvoljeni maksimum se ne smije povećavati (visina,indeks izgrađenosti i zauzetosti) kao što se ni propisana minimalna vrijednost parametra ne smije smanjivati (broj PGM ili veličina parcele).

Urbanistički parametri

Obračun ukupne bruto građevinske površine objekata (BGP), obračun indeksa zauzetosti i indeksa izgrađenosti uskladeni su sa zakonom propisanim načinom obračuna. U tabeli su dati maksimalni urbanistički parametri i kapaciteti za svaku parcelu. Moguće je graditi i manje ukoliko su takve potrebe investitora.

Urbanistički parametri sa planiranim kapacitetima.

| | |
|--|---------------|
| urbanistička zona (broj) | 2 |
| urbanistička parcela (broj) | UP 15 |
| površina urbanističke parcele(m ²) | 562,29 |
| Max indeks zauzetosti | 0.30 |
| Max zauzetost parcele pod objektom(površina gabarita) (m ²) | 168,69 |
| Max indeks izgradjenosti | 0.50 |
| Max bruto gradjevinska površina(m ²) | 281,15 |
| Max dozvoljena spratnost | P+1 |
| Zelene i slobodne površine(m ²) u okviru parcele po krevetu-korisniku usluga | 60 |
| Max broj kreveta (turista) | 7 |
| Broj zaposlenih | 2 |
| Ukupan broj korisnika | 9 |

-prema članu 62 Zakona o uredjenju prostora i izgradi objekata (51/08) urbanističko tehnički uslovi sadrže spratnost objekta odnosno maksimalnu visinsku kotu objekta. Maksimalna visinska kota objekta (relativna vrijednost) je izjednačena sa ukupnom visinom objekta. Ukupna vistna objekta mjeri se vertikalno na zabatnoj strani objekta od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu do sljemenja krova.

Obracun BGP obuhvata sve etaze bez redukcija u površinama i isključuje jedino potpuno ukopanu etazu - podrum i to ukoliko je u funkciji mirujuceg saobraćaja ,ostava te tehničkih prostorija.

Otvoreni (nenatkriveni bazen) ulazi u obračun BGP sa **20%** pripadajuće površine prilikom obračuna propisanog indeksa izgrađenosti ali i propisanog indeksa zauzetosti. Svi drugi pomoći, ekonomski objekti i natkrivene terase vezane za bazen,prema posebnom propisu,uračunavaju se u propisane indekse.

Izuzetno,ukoliko je u pitanju kaskadna-terasasta kompozicija objekata dozvoljeno je horizontalno smicanje etaža pri čemu se zadati max indeks zauzetosti može uvećati za **30%**(npr umjesto 0.3 iznosiće 0.39) .

Ukoliko se nadzemne etaže koriste za parkiranje ili tehničke prostorije uračunavaju se u BGP na isti način kao stanovanje, turizam i sl. namjena.

Maksimalno i minimalno date vrijednosti urbanističkih parametara omogućavaju fleksibilnost pri projektovanju objekata. Primjera radi, ukoliko se zadovolji maksimalni indeks zauzetosti to ne znači da je moguće ostvariti maksimalni indeks izgrađenosti i maksimalnu spratnost.

4. USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE

Objekat turističkog naselja, vila je locirana na padinama park šume (UP 12), a sa saobraćajnice uz istočnu granicu urbanističke parcele se ostvaruje jedini saobraćajni pristup objektu.

Obaveza je da se potreban broj parking mesta (parkiranje za potrebe gostiju i zaposlenih) obezbjedi u **okviru parcele**, u vidu parkinga na otvorenom ili u garažama unutar objekta. Nije dozvoljena izgradnja garaža kao nezavisnih objekata na parceli.



Broj mesta za parkiranje vozila se određuje po principu:

- na 100m² BGP/ 0,6 PM/GM

Preporuka je da se obezbijedi što veći broj GM u podrumskim etažama.

Ukoliko nije moguće obezbijediti minimalan broj PGM treba smanjiti BGP.

Pristupni put do urbanističke parcele je najmanje širine 4,5 m ako se koristi za kolski i pješački saobraćaj i najmanje širine 2 m ako se koristi za pješački saobraćaj.

U slučaju kada se urbanistička parcela nalazi uz spoj ulica različitog značaja, prilaz s nje na javnu saobraćajnu površinu obavezno se ostvaruje preko ulice nižeg značaja.

Službenost za kolski prilaz na urbanističku parcelu može se utvrđivati u slučajevima već izgrađenih parcela koje nemaju neposredan prilaz na javnu saobraćajnu površinu, a isti se ne može obezbijediti.

Broj parkirališnih/garažnih mesta (u nastavku: PGM) za potrebe korišćenja građevine obavezno je smjestiti na pripadajuću urbanističku parcelu. Najmanji dozvoljeni broj PGM-a (min. PM) na urbanističkoj parceli utvrđuje se primjenom normativa određenih posebnim uslovima, kako je dato u odjeljku o saobraćaju. Pod PGM-om se podrazumijeva parkirališno mjesto za lični automobil.

Unutar parkirališta na urbanističkim parcelama višestambene građevine te građevinama javne i društvene, sportsko-rekreativne, ugostiteljsko-turističke i poslovne (osim komunalno-servisne) namjene potrebno je osigurati 5% PM-a za osobe s invaliditetom dimenzija i smještaja propisanih prema posebnom propisu.

Tabela za izračunavanje potrebnog broja PGM za prateće djelatnosti uz osnovne namjene

| djelatnost | Tip građevine | Minimalni broj parkirališnih ili garažnih mesta na 100 m ² BRP (PGM/100 m ²) | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Ugostiteljstvo i turizam | Restoran, kafana | 4 | 60% na otvorenom prostoru |
| | Caffe bar, slastičarnica i sl. | 4 | na otvorenom prostoru, najmanje 2 PGM |
| | Trgovina | 4 | najmanje 20% na otvorenom prostoru |

Sastavni dio projektne dokumentacije je uređenje terena koje sadrži saobraćajno, hortikultурно i parterno uredjenje terena.

5.USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tehnikalne instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme izvesti u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima.

U skladu sa postulatima održivog razvoja treba projektovati energetski održive objekte. Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu : niskoenergetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjeđenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača s jednog centralnog mesta). Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja. Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Studije lokacije, pri čemu je obavezno projektovanje instalacija na nacin da se 20% potreba obezbijedi iz obnovljivih izvora energije.

- Takođe, izvoditi cisterne radi doprinošenja boljem vodosnabdijevanju; koristiti morsku vodu za bazene i izvoditi vodonepropusne septičke jame do realizacije kanalizacionog sistema. Pri gradnji koristiti tradicionalne materijale i energetski štedne.

U prilogu ovih uslova daju se izvodi iz Studije lokacije: katastri postojećih i planiranih hidrotehničkih instalacija, elektroenergetskih i tehnikalnih instalacija.

Obavezno je projektovanje instalacija na nacin da se 20% potreba obezbijedi iz obnovljivih izvora energije



Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su:

- **Opšti saobraćajno-tehnički uslovi** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju komercijalnih objekata u zahvatu planskih dokumenata (DUP-a, UP-a i Studija lokacije) opštine Tivat broj 1006-8/2 od 20.01.2014.god. izdati od Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj.
- **Tehnički uslovi za projektovanje vodovoda i kanalizacije** u okviru glavnog projekta br.768,izdati od JP-a«Vodovod i Kanalizacija»Tivat 26.05.2015.godine.
- **Vodni uslovi za odvođenje otpadnih voda** za stambene i poslovne objekte br.0819-1526/1 od 08.08.2011.god.izdati od Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj opštine Tivat,
- **PROCEDURA-PROTOKOL** - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Funkcionalna cijelina Distribucija br. 40-00-17865 od 24.11.2011.god.
- **Tehnički uslovi za priključenje potrošača na el.distributivnu mrežu** br. 40-23-01-2065 od 03.10.2011.god.- Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Funkcionalna cijelina Distribucija, Elektroprivreda Tivat ,
- **Uslovi za izgradnju preplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata** br. 0404-5446/2 od 30.11.2011.god. izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

6.PRIRODNE KARAKTERISTIKE

Geološke karakteristike

Područje dijela sektora 22 i sektora 23 spada u geotektonsku jedinicu Paraautohton koja obuhvata dijelove primorja u području zapadnog Herceg Novog, Mrčeve i Grbaljsko polje, Lušticu i Donji Grbalj, kao i područje Bara i rijeke Bojane. U građi ove jedinice učestvuju karbonatni sedimenti gornje krede (mastricht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i sedimenti srednjeg miocena.

Seizmičke karakteristike

Na osnovu Karte seizmičke regionalizacije (1982), predmetna zona se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmičnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg tla. Istraživanje je prostor velikim dijelom izgrađen od flišnih, pretežno klastičnih sedimenata i kvartarnih tvorevina što predstavlja veliki seizmički rizik, što je posebno značajno za urbana područja formiranim uglavnom na aluvijalnom tlu u vodozasićenom stanju ili s podzemnom vodom na nivou manjem od 5 m. Imajući u vidu moguće pojave likvifikacije (tečenje tla), takva tla predstavljaju izrazito seizmički nepovoljnju sredinu.Ti su podaci od izuzetne važnosti za potrebe projektovanja i izgradnje objekata.

Klimatske karakteristike

Maksimalna temperatura vazduha ima srednje mjesечne maksimalne vrijednosti u najtoplijim mjesecima (jul, avgust) oko 30°C, dok u najhladnijim (januar, februar) iznosi od 11°C – 13°C. Koncentracija najviših dnevnih temperatura (29.3°C do 32.8°C) je tokom avgusta. Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima ima prosječnu vrijednost oko 5°C, dok u ljetnjim mjesecima ta vrijednost iznosi oko 20°C.

Opšti režim padavina obilježava se maksimumom tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda. Najveći doprinos ukupnoj godišnjoj količini padavina imaju mjeseci oktobar, novembar i decembar sa oko 30-40%, a najmanji jun, jul i avgust sa oko 10%. Od mora prema zaledu uočava se povećanja padavina.

Tokom zimskog perioda dnevni prosjek padavina iznosi prosječno 5-8 l/m², mada najveće dnevne količine mogu dostići vrijednosti preko 40 l/m². U ljetnjem periodu, dnevni prosjek padavina iznosi svega oko 1 l/m². Srednja godišnja količina padavina iznosi za stanicu Tivat 1 429.2 l/m², a za stanicu Bar 1 230.8 l/m². Ekstremne 24 h padavine za period od 100 godina (prema modelu GUMBELA) iznosi 234 l/m², a po pojedinim stanicama, za stanicu Tivat 214.07 l/m², a za stanicu Bar 213.27 l/m².

Relativna vlažnost vazduha pokazuje stabilan godišnji hod. Maksimum srednjih mjesечnih vrijednosti javlja se tokom prelaznih mjeseci (aprila-juna i jula-avgusta), a minimum tokom ljetnjeg perioda te u nekim slučajevima i tokom zime (januar – februar).

Srednja mjesечna vrijednost osunčanja iznosi za stanicu Herceg Novi 201.25 (max. 327.7 u julu), a za stanicu Bar 212.20 (max. 347.0 u julu). Tokom čitave godine ima prosječno oko 7 sati osunčanja dnevno, s dnevnim oscilacijama od +/- 3.5 časova.



7.USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA

Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojećeg/ih u cilju obezbeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG", br.28/93 i izmjene 42/94 i 26/07) izraditi **Projekat geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju i **Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, i na iste pribaviti saglasnost nadležnog ministarstva.

Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 („Sl. List SFRJ“, br. 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (I. List SFRJ“, br. 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90).

Proračune raditi za **IX** (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Posebnu pažnju obratiti na propisivanje mjera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom djelovanju atmosfere ili podzemne vode.

Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.

8.USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE

Projektom predviđjeti sledeće mjere zaštite:

- od požara shodno **Zakonu o zaštiti i spašavanju** (Sl. list CG br.13/07 i 05/08) i pratećim propisima,
- zaštite od elementarnih nepogoda, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju i **Pravilniku o merama zaštite od elementarnih nepogoda** (Sl. list CG br.8/93),
- zaštite životne sredine i shodno **Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu** („Sl. list RCG“ br. 80/05) sprovesti postupak procjene uticaja uticaja na životnu sredinu,
- zaštite na radu shodno članu 7 **Zakona o zaštiti na radu** („Sl. list CG“ br. 79/04), a za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.

Radi zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, sva rješenja za buduću izgradnju i uređenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa seizmičkom mikroregionizacijom terena za PPO / GUP TIVAT.

Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl. list CG“ broj 10/009).

9. OSTALI USLOVI

Na osnovu ovih urbanističko-tehničkih uslova i snimka objekta na licu mjesta investitor treba da izradi tehničku dokumentaciju u skladu sa odredbama **Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata** (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10,34/11,40/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14) i u skladu sa **Pravilnikom o načinu izrade,razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije** (»Sl.list CG« br. 23/14).

Preduzeća ili druga pravna lica koja izrađuju glavni projekat ili ga reviduju moraju imati licencu izdatu od strane Inženjerske komore CG.

*U prilogu UTU nalaze se izvodi iz grafičkog dijela Studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“:

- Topografsko katastarska podloga
- Plan namjene površina
- Plan parcelacije,regulacije i nivелације
- Saobraćajna infrastruktura
- Hidrotehnička infrastruktura
- Elektroenergetska infrastruktura
- Telekomunikaciona infrastruktura
- Sinhron plan infrastrukture



-Planirano zelenilo
-Plan oblika

Napomena: Ovi UTU predstavljaju polaznu osnovu za izradu projekta i pribavljanje dokumentacije potrebne za dobijanje odobrenja za rekonstrukciju i **ne daju nikakvo pravo** za izvođenje radova na predmetnoj lokaciji.

SAVJETNIK ZA URBANIZAM
I IZGRADNJU OBJEKATA
Milica Manojlović, dipl.ing.arh.


M.M



Dostaviti:

- Rajić Ljubiši, Bonići bb, Tivat
- Urbanističkoj inspekciji
- Arhivi

| Urb. parcela | Kat. parcela | Namjena | Površina urbanističke parcele /m ² / | PLAN | | | | | | | POSTOJEĆE STANJE | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|---|------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Dužina operativne obale /m'/ | maksimalno dozvoljeni indeks zauzetosti | maksimalno dozvoljena zauzetost parcele /m ² / | max. slobodne zelene površine u okviru parcele /m ² / | maksimalni dozvoljeni indeks izgrađenosti | maksimalno dozvoljena BGP /m ² / | maksimalno dozvoljena spratnost | zelene/slobodne površine /m ² / u okviru parcele po krevetu-korisniku usluga | broj kreveta (turista) | broj kreveta (stanovnika) | broj zaposlenih | ukupan broj korisnika | ostvareni indeks zauzetosti | ostvarena površina prizemlja /m ² / | ostvareni indeks izgrađenosti | ostvarena BGP /m ² / |
| 14 | 4742 | T4 vila, turističko naselje | 1.105,96 | 0,30 | 331,79 | 774,17 | 0,50 | 552,98 | P+1 | 60 | 13 | 4 | 17 | | | | | | |
| 15 | 4741 | T4 vila, turističko naselje | 562,29 | 0,30 | 168,69 | 393,60 | 0,50 | 281,15 | P+1 | 60 | 7 | 2 | 9 | | | | | | |
| 16 | 4740 | T4 vila, turističko naselje | 1.655,76 | 0,30 | 496,73 | 1.159,03 | 0,50 | 827,88 | P+1 | 60 | 19 | 6 | 25 | | | | | | |
| 17 | 4737 | T4 vila, turističko naselje | 932,31 | 0,30 | 279,69 | 652,62 | 0,50 | 466,16 | P+1 | 60 | 11 | 3 | 14 | | | | | | |
| 18 | 4736 | T4 vila, turističko naselje | 829,27 | 0,30 | 248,78 | 580,49 | 0,50 | 414,64 | P+1 | 60 | 10 | 3 | 13 | | | | | | |
| 19 | 4732 | otvorene javne površine | 1.838,82 | | 1.838,82 | | | | | | | | | 0,23 | 417,00 | 0,23 | 417,00 | P | |
| 20 | 4734 | T2 turističko nautički sadržaji | 10.451,07 | 0,30 | 3.136,57 | 7.318,66 | 0,50 | 5.227,62 | P+1 | 80 | 91 | 27 | 119 | 0,19 | 1940,00 | 0,19 | 1940,00 | P | |
| | 4793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO: | | | 245.829,75 | | 68.152,21 | 149.861,53 | | 153.508,61 | | 1273 | 13 | 573 | 1859 | | | | 12.543,62 | | 10.450,55 |



državna studija lokacije:


DIO SEKTORA 22

I SEKTOR 23

Topografsko katastarska podloga

k.p.br.4741 KO Tivat, UP 15, ZONA 2

R 1: 1000



LEGENDA


- granica katastarskih parcela
- granica urbanističke parcele 15

državna studija lokacije:

DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23

Plan namjene površina UP 15, ZONA 2

R 1: 1000



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- granica zahvata na kopnu
- granica zahvata na moru
- granica morskog dobra
- granica zona
- granica urbanističkih parcela
- granica UP 15
- 15 broj urbanističke parcele
- 2 broj urbanističke zone

POVRŠINE ZA KOMUNALNE SERVISE I POSLOVANJE

- postojeće planirano P poslovanje
- postojeće planirano K komunalni servisi

OTVORENE POVRŠINE

- postojeće planirano PL plaža
- postojeće planirano obale
- otvorene popločane javne površine
- lungs mare - obalno šetalište sa proširenjem
- koridor otvorenih regulisanih kanala

ZELENE POVRŠINE

- postojeće planirano Z1 zaštitno zelenilo
- postojeće planirano Z2 javne zelene površine, park
- postojeće planirano PS park-šuma

SAOBRÁCAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- Gorje ŠESTINATIVAT ŽUPANIJALNOST
S. KRETAJUAT
LITU ŽIVOTNE SREDINE
- koloske sabračajnice
- kolsko pješačke sabračajnice
- pješačke sabračajnice
- javni parking
- pješačke staze

POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU


- postojeće planirano SR sportski objekti(sportska dvorana, otvoreni bazen, zatvoreni bazen)
- postojeće planirano R sportski tereni na otvorenom sa pratećim sadržajima

državna studija lokacije:

DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23

Plan parcelacije, regulacije i nivelierte UP 15, ZONA 2

R 1: 1000



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- granica morskog dobra
- granica zahvata
- granica urbanističkih parcela
- granica urbanističke parcele 1
- - - građevinska linija
- - - regulaciona linija

PARCELACIJA, NIVELACIJA, REGULACIJA

- granica zona
- granica urbanističkih parcela
- broj urbanističke parcele
- broj urbanističke zone
- spratnost
- kote

P+1+Pk
2
343

POVRŠINE ZA KOMUNALNE SERVISE I POSLOVANJE

- | | | |
|-----------|-----------|---|
| postojeće | planirano | P |
| postojeće | planirano | K |
- poslovanje
komunalni servisi

granice urbanističke parcele - koord.

252 6558895.30 4697583.22

253 6558867.69 4697583.57

254 6558890.84 4697564.20

255 6558859.13 4697565.18

SAOBRĀCAJNE I O TVORENE JAVNE POVRŠINE

- kolske sabračajnice
- kolsko pješačke sabračajnice
- pješačke sabračajnice
- - - javni parking
- pješačke staze

građevinske linije - koord.

297 6558890.25 4697583.29

298 655885.70 4697564.36




državna studija lokacije:

DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23

Saobraćajna infrastruktura UP 15, ZONA 2

R 1: 1000



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

- granica morskog dobra
- granica zahvata
- granica urbanističkih parcela
- granica urbanističke parcele 15

PARCELACIJA, NIVELACIJA, REGULACIJA

- granica zona
- granica urbanističkih parcela
- broj urbanističke parcele
- broj urbanističke zone

2

POVRŠINE ZA KOMUNALNE SERVISE I POSLOVANJE

Predajeće pumpljivo




poslovanje

PRESJEK 33

SAOBRĂCAJNE I OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- kolske saobraćajnice
- kolsko pješačke saobraćajnice
- pješačke saobraćajnice
- javni parking
- pješačke staze

REGULACIONA LINIJA



ZAVOD ZA KRAJNJE UGOVORE I REGULACIJU
ZAVOD ZA KRAJNJE UGOVORE I REGULACIJU


REGULACIONA LINIJA

državna studija lokacije:

DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23

Hidrotehnička infrastruktura UP 15, ZONA 2

R 1: 1000



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

granica morskog dobra

granica zahvata

granica urbanističke parcele 15

PARCELACIJA, NIVELACIJA, REGULACIJA

granica zona

granica urbanističkih parcela

broj urbanističke parcele

broj urbanističke zone

15
2

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

postojeći vodovod

postojeći vodovod - za ukidanje

planirani vodovod

postojeća fekalna kanalizacija

postojeća fekalna kanalizacija - za ukidanje

planirana fekalna kanalizacija

postojeća atmosferska kanalizacija

postojeća atmosferska kanalizacija - za ukidanje

planirana atmosferska kanalizacija



| Primljenio: | | | | |
|-------------|-------------|---------|--------|------------|
| Organ.jed. | Klasif.znak | Red.br. | Prilog | Vrijednost |
| | | | | |



d.o.o. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske 3A , 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788

Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me

PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40

CKB: 510-4063-73 Hipotekarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 768
Tivat, 26.05.2015.

OPŠTINA TIVAT
*Sekretarijat za uređenje prostora
i zaštitu životne sredine*

Na osnovu NACRTA URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA broj 0902-351-380/2 od 18.05.2015 god. za izradu tehničke dokumentacije za objekat na UP 15-kat.par.broj 4741 KO Tivat,a na zahtjev RAJIĆ LJUBIŠE izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI

1. Priključak za vodu izvesti sa postojećeg cjevovoda (mapa u prilogu).
2. Potrebno je postaviti centralni vodomjer u propisno izgrađenoj šahti na ivici parcele, kao i za svaki stambeni/poslovni prostor postaviti poseban vodomjer ili u šahti van objekta ili u zajedničkim prostorijama (shodno Odluci o javnom vodosnabdjevanju,Službeni list CG,Opštinski propisi broj 8 od 2014 god.).

PRILOG:-mapa sa pozicijom priključenja na vodovodnu mrežu



Tivat, 26.05.2015 god.

DOSTAVLJENO:

-Naslovu
-Arhivi

DIREKTOR:
Čedomir Lukić dipl.ing




državna studija lokacije:

DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23

Elektroenergetska infrastruktura UP 15, ZONA 2

R 1: 2500



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

— granica morskog dobra

— granica zahvata

— granica urbanističke parcele 15

PARCELACIJA, NIVELACIJA, REGULACIJA

— granica zona

— granica urbanističkih parcela

broj urbanističke parcele

broj urbanističke zone

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

TS

planirana trafostanica 35 / 10 kv

postojeći 35 kv kablovski vod

planirani 35 kv kablovski vod

trafostanica 10 / 0,4 kv


postojeći 10 kv kablovski vod

planirani 10 kv kablovski vod

10 kv kablovski vod koji se uklanja

zone napajanja

01

**LEGENDA**

- GRANICA I REGULACIJA**
- granica morskog dobra
 - granica zahvata
 - granica urbanističke parcele 1

PARCELACIJA, NIVELACIJA, REGULACIJA

- granica zona
- granica urbanističkih parcela
- broj urbanističke parcele
- broj urbanističke zone

15

2

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

- postojeće tk okno
- postojeća tk kanalizacija
- postojeći spoljašnji tk izvod
- postojeći unutrašnji tk izvod
- planirano tk okno
- planirana tk kanalizacija
- NO 1, ..., NO 168 broj planiranog tk okna
- 3xPVC broj pvc cijevi 110mm u planiranoj tk kanalizaciji




državna studija lokacije:

DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23

Sinhron plan infrastrukture UP 15, ZONA 2

R 1: 2500



HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

- postojeći vodovod
- postojeći vodovod - za ukidanje
- planirani vodovod
- postojeća fekalna kanalizacija
- postojeća fekalna kanalizacija - za ukidanje
- planirana fekalna kanalizacija
- postojeća atmosferska kanalizacija
- postojeća atmosferska kanalizacija - za ukidanje
- planirana atmosferska kanalizacija

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

- postojeće tk okno
- postojeća tk kanalizacija
- postojeći spoljašnji tk izvod
- postojeći unutrašnji tk izvod
- planirano tk okno
- planirana tk kanalizacija
- broj planiranog tk okna
- broj pvc cijevi 110mm u planiranoj tk kanalizaciji

01 TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

- postojeće tk okno
- postojeća tk kanalizacija
- postojeći spoljašnji tk izvod
- postojeći unutrašnji tk izvod
- planirano tk okno
- planirana tk kanalizacija
- broj planiranog tk okna
- broj pvc cijevi 110mm u planiranoj tk kanalizaciji


državna studija lokacije:

DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23

Planirano zelenilo

UP 15, ZONA 2

R 1: 1000



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

— granica morskog dobra

— granica zahvata

— granica urbanističke parcele 15

PARCELACIJA, NIVELACIJA, REGULACIJA

— granica zona

— granica urbanističkih parcela

broj urbanističke parcele

broj urbanističke zone

15

2

PLANIRANO ZELENILO

postojeće planirano

zelenilo uz stanovanje sa poslovnim prostorima

zelenilo uz poslovanje

zaštitno zelenilo

planirani drvored postavljen na rastojanju

od 1m u odnosu na regulacionu liniju

