

**CRNA GORA**

**Opština Tivat**

Sekretarijat za uređenje prostora i  
i zaštitu životne sredine

Broj: 0902-645/2

Tivat, 11.12.2013.god.

Na osnovu člana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10 i 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i člana 5 Odluke o donošenju DUP-a Lepetane (»Sl.list RCG-opštinski propis« br. 12/07), na zahtjev **LUKE CRISTOPHER BONHAM**, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdaje:

## **URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI**

za izradu tehničke dokumentacije za **rekonstrukciju** stambene zgrade na kat.par.br. **113/1 KO Lepetane**, u zahvatu DUP-a "Lepetane", Opština Tivat

### **1. USLOVI U POGLEDU NAMJENE OBJEKTA**

Kat.par.br. **113/1 KO Lepetane** ulazi u sastav urbanističke parcele, u obuhvatu okviru DUP-a "Lepetane", koja se nalazi u zoni koja je u planu označena kao „**stambene površine**“. U sastav predmetne urbanističke parcele ulazi i kat.par.br. **113/2 KO Lepetane**. U zoni individualnog stanovanja mogu se graditi samo individualni stambeni objekti, kao i objekti uključeni u turističku ponudu (vile, apartmani...). Uz objekte stanovanja mogu se graditi pomoćni objekti i **određene vrste poslovnog prostora** ukoliko ne predstavljaju izvor zagađenja, a koji sa stambenim objektom čine stambenu i ekonomsku cjelinu. Ne planira se izgradnja montažnih objekata nego isključivo čvrsta gradnja od savremenih materijala i u arhitektonskoj formi ambijenta predmetne lokacije.

### **2. USLOVI REGULACIJE I NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI**

Prema Listu nepokretnosti broj 351 površina kat.par.br. **113/1 KO Lepetane** je **174m<sup>2</sup>**. Na parceli se nalazi objekat označen kao zgr.br. 1 („Zgrada za odmor-vikendica“), gabarita **35m<sup>2</sup>**, spratnosti P+Pk. Prema Listu nepokretnosti broj 345 površina kat.par.br. **113/2 KO Lepetane** je **186m<sup>2</sup>**. Na parceli se nalazi objekat označen kao zgr.br. 1 („Zgrada za odmor-vikendica“), gabarita **35m<sup>2</sup>**, spratnosti P+Pk.

Shodno navedenom površina predmetne urbanističke parcele odnosno lokacije je **360m<sup>2</sup>** i na tu površinu se tračunaju parametri.

Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata je definisano da lokacija (mjesto izvođenja radova) može biti i **dio urbanističke parcele**. S obzirom da je predmetna lokacija **dio jedne urbanističke parcele**, kao i s obzirom na vlasničku podijeljenost urbanističke parcele, potrebno je uraditi idejno rješenje za kompletну urbanističku parcelu i definisati faznost realizacije u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima. Za izradu idejnog rješenja potrebna je saglasnost svih vlasnika katastarskih parcella, ili njihovih dijelova, koje ulaze u sastav predmetne urbanističke parcele. Navedeno idejno rješenje podliježe reviziji u skladu sa članom 86 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata. Idejno rješenje je uslov za dobijanje građevinske dozvole za faznu izgradnju objekata na dijelu urbanističke parcele.

U tom slučaju parametri se daju za **cijelu urbanističku parcelu** a kapacitet pojedinih lokacija se izračunava **proporcionalno** površini katastarskih parcella, ili njihovih dijelova, koje ulaze u sastav urbanističke parcele.

### Urbanistički parametri sa planiranim kapacitetima:

površina kompletne urbanističke parcele	360m <sup>2</sup>
površina predmetne lokacije (kat.par.br. 113/1 KO Lepetane)	174m <sup>2</sup>
max indeks zauzetosti (Iz max = Pg/Pp)	0.40 ( $\pm 20\%$ )
max zauzetost na kompletnoj urbanističkoj parceli	144m <sup>2</sup> BGP ( $\pm 20\%$ )
max zauzetost na predmetnoj lokaciji	70m <sup>2</sup> BGP ( $\pm 20\%$ )
max indeks izgradjenosti (li max = Po/Pp)	0.80 ( $\pm 20\%$ )
max BRGP na kompletnoj urbanističkoj parceli	288m <sup>2</sup> BRGP ( $\pm 20\%$ )
max BRGP na predmetnoj lokaciji	139m <sup>2</sup> BRGP ( $\pm 20\%$ )
max spratnost objekata	S+P+Pk

Na svim postojećim objektima je dozvoljena dogradnja i nadogradnja prema datim indeksima izgrađenosti i zauzetosti. U slučajevima gdje indeks izgrađenosti postojećeg objekta prelazi maksimalni dozvoljeni, a isti objekat ne narušava ambijentalne vrijednosti, niti ugrožava susjedne objekte, može se prihvati izvedeno stanje.

Minimalna udaljenost objekta od susjedne međe, u slučaju da se na susjednoj parceli nalazi objekat ili se planira gradnja, ne smije biti manja od **3.0 m**.

U slučaju da se na susjednoj parceli ne nalazi objekat, niti se planira izgradnja, udaljenost objekta od granice parcele je minimalno **1.5m**.

### 3. USLOVI ZA IZGRADNJU I ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTA

-Međusoban odnos objekta u pogledu na maksimalnu visinu, a vezano za obezbjeđenje vizura i insolacije, podrazumijeva pravo na pogled objekta u zaledju.

-Broj stambenih jedinica po etaži: **jedna**.

-Oblikovanje fasada i krovišta, kao i upotrebljeni građevinski materijali moraju biti uskladjeni sa postojećim objektima i pejsažem. Preporučuje se gradnja na principima tradicionalne ambijentalne arhitekture.

-Fasade se po pravilu izvode od maltera, ofarbane »ublaženom« bijelom ili vrlo svjetlom pastelnom bojom i kamena (tradicionalni pravougaoni slog).

-Potkrovija treba graditi na tradicionalnim principima. Stambena potkrovija osvijetliti prozorskim otvorima na zabatnim zidovima ili krovnim prozorima tipa: viđenica, lukijerna ili ležeći. Nije dozvoljeno formiranje balkona u potkroviju, kao ni otvori tipa »francuski prozor«.

-Krovovi se izvode na dvije ili četiri vode ili kao složeni, pokriveni kanalicom ili »mediteran« crijeponom, nagiba **21-26 °**, osim za pomoćne objekte, čiji se krov koristi kao terasa glavnog objekta.

-Max visina nadzitka u potkroviju je **1.50m**.

-Duža strana objekta mora pratiti smijer izohipsi, a sljeme krova mora pratiti smijer dužeg dijela objekta.

-Zavisno od karakteristika terena i postojećeg stanja objekta, dograđeni djelovi objekta treba da zadovolje slijedeće:

- dograđeni djelovi objekta u horizontalnom smislu, mogu se izgraditi kao sastavni dio objekta, s tim da se u arhitektonskom smislu ukomponuju u postojeći objekat;
- dogradnje u vertikalnom smislu uslovljene su max. spratnošću i položajem susjednih objekata.
- kota sljema objekta koji se nalazi ispred, a u pravcu insolacije i vizura, ne može prelaziti kotu parapeta poslijedne stambene etaže susjednog objekta;
- dogradnja postojećih objekata, podrazumijeva prethodnu provjeru konstruktivnih elemenata u statickom i seizmičkom smislu;
- minimalna udaljenost od granice parcele **3m**, čime se obezbjeđuje optimalan odnos između objekta u pogledu insolacije i obrušavanja (izuzetna **1.5m**, ako se parcela graniči sa gradskim zelenim neizgrađenim površinama – po regulacionom planu);

#### **4. USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE**

Parcela ima kolski sa lokalnog betonskog puta.

**Napomena:** U slučaju da se u prizemlju objekta planira poslovni prostor sastavni dio ovih Urbanističko-tehničkih uslova su **Opšti saobraćajno-tehnički uslovi** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju komercijalnih objekata u zahvatu planskih dokumenata (DUP-a, UP-a i Studija lokacije) opštine Tivat broj 1006-152 od 30.05.2013.god. izdati od Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj.

U okviru parcele, gdje za to postoje uslovi, obezbjediti prostor za parkiranje ili garažiranje vozila, i to onoliko koliko objekat ima stambenih jedinica. Svakom objektu treba obezbijediti kolski ili pješački prilaz. Neposredni prilaz sa građevinske parcele na javnu saobraćajnicu ne smije biti uži od 3m.

Izgradnja garaža odvojenih od postojećeg gabarita objekta, moguća je ukoliko garažu nije moguće uklapiti uz osnovni gabarit iz funkcionalnih i arhitektonskih razloga. U tim slučajevima, objekat garaže i postojeći objekat treba spojiti ogradnim kamenim zidom i formirati unutrašnje dvorište. Objekat garaže, ogradni zid sa kapijom u arhitektonском smislu, treba ukomponovati sa postojećim objektom. Na strmim terenima postoji mogućnost postavljanja garaže na regulacionoj liniji, ukoliko nije moguća njena izgradnja u dubini terena, te ako nekim drugim propisima nije drugačije određeno. Ovako postavljen objekat ne smije narušavati preglednost na tom dijelu i njeno korišćenje ne smije ugrožavati javni saobraćaj.

Teren oko objekta, potporne zidove, terase i sl. treba urediti tako da se ne narušava izgled naselja. Potporni zidovi, vidljivi sa javnih površina, moraju biti izgrađeni od kamena. Najveća dozvoljena visina potpornih zidova iznosi **3m**. Objekat se terasasto uklapa u teren.

Parcela je ograđena zidanom kamenom ili živom ogradom ili kombinacijom zidane kamene ograde,  $v = 40 - 60 \text{ cm}$  i željezne (kovane) ograde,  $v = 90 - 110 \text{ cm}$ . Maksimalna visina ograde iznosi **150 cm**. Terase su ograđene zidanom kamenom ogradom, a preporučuje se natkrivanje terasa pergolama. Drvene i žičane ograde nisu dozvoljene.

Postojeće zelenilo, na parcelli, treba maksimalno zadržati. Ozelenjavanje vršiti autohtonim vrstama.

Ulična ograda se podiže iza regulacione linije. Regulaciona linija je linija trotoara, odnosno linija koja dijeli javnu površinu od površine na kojoj se planira gradnja.

#### **5. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA**

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme izvesti u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima. U prilogu ovih uslova daju se izvodi iz DUP-a «Lepetane»: katastri planiranih hidrotehničkih instalacija, elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija.

Obavezno je projektovanje instalacija na nacin da se 20% potreba obezbijedi iz obnovljivih izvora energije.

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su:

- **Vodni uslovi** za odvođenje odpadnih voda za stambene i poslovne objekte broj 0819-1526/1 od 08.08.2011.god. izdati od Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj.
- **Akt EPCG FC Distribucija** broj 40-00-17865 od 24.11.2011.god.
- **Tehnički uslovi** i preporuke za izradu priključaka i priključenja el.instalacija broj 40-23-01-2065 od 03.10.2011.godine izdati od strane Elektrodistribucije Tivat.
- **USLOVI** za izgradnju preplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata broj 0404-5446/2 od 30.11.2011 godine izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.



## 6. PRIRODNE KARAKTERISTIKE

### Topografija

Naselje Lepetane se nalazi u podnožju brda Vrmac, na njegovoј zapadnoј padini. Radi se o tipičnom mediteranskom naselju, zbijenog tipa, sa karakterističnim elementima mediteranske seoske arhitekture. Dio naselja, koji se obrađuje ovim planom, je podignut na terenu veoma neujednačenih nagiba. Nagib terena se kreće od 10-30°, a na pojedinim mjestima je i veći od 30°.

### Klima

Položaj i orijentacija naselja omogućuju dobru osunčanost i cirkulaciju vazduha. U zimskom periodu, naselje je izloženo veoma jakoj buri i jugu, a ljeti je zastupljena dnevna cirkulacija vazduha, uslijed termalnog efekta kopna i mora, tako da danju preovladavaju blagi vjetrovi s juga ka sjeveru, a noću sa sjevera ka jugu. Svi vjetrovi su podužni sa osom tjesnaca Verige, dakle sjever-jug i obratno. Na godišnjem nivou je izrazito visok postotak tišine, od čak 49,5% dana.

Godišnja amplituda temperature se kreće između najhladnijeg januara, sa temperaturom od 6,5°C, do najtoplijeg jula sa prosjekom od 23,8° što iznosi 17,3°C. Prosječna godišnja temperatura vazduha je 15,1°C. Svega jedan dan godišnje se temperatura zadrži čitav dan ispod nule. Zimi je najviše dana, 25% od ukupnog, sa temperaturom između 10,1 i 15°C. Više od dvije trećine dana u godini (265, odnosno 70,1%), temperatura vazduha je između 10 i 25°C.

Padavine su najčešće u obliku kiše. Srednja godišnja količina padavina je 1808mm. Tome doprinose visoka brda u neposrednom zaleđu, koja doprinose nagloj kondenzaciji vlage. Najkišovitiji mjeseci su novembar sa 281 mm i decembar sa 261 mm, dok je najmanje padavina u julu sa svega 43 mm.

Nasuprot velikim količinama padavina, njihova učestalost nije velika. Broj oblačnih dana u godini je svega 136. To pokazuje da su padavine veoma intenzivne i obilne sa čestom pojavom jakih atmosferskih pražnjenja.

### Geologija

Poluostrvo Vrmac pripada geotektonskoj jedinici »Cukali zona« ili »Cukali navlaka«. Manje strukturne jedinice u toj zoni ogledaju se u vidu uskih, dugačkih, relativno paralelnih pojasa. U cijelosti su razvijene mezozojske naslage. Trijas izgrađuju uglavnom krečnjaci i krečnjaci sa nodulima rožnjaka. Jurske naslage razvile su se u potpunosti, a izgrađuju ih krečnjaci, glinci i rožnjaci, koji se izmjenjuju često lateralno i vertikalno. Sedimenti donje krede predstavljeni su krečnjacima, raznobojsnim rožnjacima i silificiranim laporovitim krečnjacima. Gornja kreda je također razvijena u cijelosti, litofacijske karakteristike su slične jurskim sedimentima, dok se u biofacijskom smislu znatno razlikuju jer u stijenama nastaju masovno pelagički fosili. Paleogenskim tvorevinama pripadaju kredne starosti nastaju masovno pelagički fosili. Paleogenskim tvorevinama pripadaju najčešće laporoviti krečnjaci, koji redovito prelaze u fliš paleocena i eocena. Kompletan mezozoik i dio paleogenskih naslaga pripada duboko morskom pelagičkom facijesu.

### Geoseizmičke karakteristike

Podaci vezani za statističku obradu zemljotresa, na teritoriji Crne Gore, ukazuju na vrlo izraženu seizmičku aktivnost prostora Crnogorskog primorja. Ta aktivnost je genetski vezana ne samo za evoluciju različitih struktura, već i za fizička svojstva geoloških sredina, odnosno položaje dubokih razloma. Na osnovu Karte seizmičke regionalizacije (1982), Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmičnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg tla.

### Vegetacija

Boka kotorska, a time i područje Lepetana, spada u vegetacijski najinteresantnija područja. Osim po raznolikom vegetacijskom pokrovu, područje Boke je posebno interesantno i po brojnim vrstama samonikle flore. Vegetacijski tipovi su raspoređeni po visinskim i dubinskim pojasevima.

Kao srazmjerne stabilni ekosistemi se mogu smatrati visoke šume, kao što su gorske zajednice bukve (Seslerio-Fagetum), zatim brdske šume hrasta (Petterio Quercetum) i nizinske vlažne šume lojora i jasena (Lauro Fraxinetum).

Svjetle i niže šumice pretpoljanske makije (Pinion heldreichii), brdskog crnog graba (Seslerio Ostryetum), submediteranskog bijelog graba (Rusco Carpinetum) i mediteranske makije crnike (Orno-Quercetum ilicis) su uglavnom veoma labilni ekosistemi, razvijeni na razmjerno nepovoljnim terenima pa imaju prvenstveno zaštitnu ulogu. Tereni niskih degradacijskih šikara, kao što su tvrdolisne mediteranske garige i frigane (Cisto Ericion), te listopadni šibljaci u submediteranu (Paliuro Petterion) su razmjerno manje vrijedni ekosistemi, koji su praktično upotrebljivi tek za napasanje sitne stoke.

Znatno su vrednije gorske šikare (Lonicero Rhamnion) zbog njihove zaštitne uloge, kao i zbog sadržaja niza rijetkih vrsta i endema dendroflore. Među travnjacima su posebno vrijedne vlažnije livade na debljem tlu, kao što je Trifolio armeiretum u gorskim uvalama. Suvi kameniti pašnjaci, kao što je mediteranski Helichryso Brachypodietum, submetiteranski Salvio Satureietum, te u bdskom pojasu Satureio Hedraianthetum i Geniosto Globularietum, a u gorskom području Carici Seslerietum, mogu se doduše i direktno iskoristavati za ispašu stoke, ali bi u daljnjoj perspektivi bilo mnogo racionalnije planirati obnovu šumske vegetacije. U eksplotacionom, kao i naučnom pogledu, spadaju među manje vrijedne ekosisteme obalne slatinske močvare s halofitima koje uglavnom ne sadrže neke korisne, vrijedne niti endemske vrste, osim eventualno šikare konopljike (Rubo Viticetum), što mogu imati izvjesno značenje za zaštitu niskih obala od morske erozije pa su zato takve močvarne slatine preporučljivi prostori za usmjeravanje raznih degradacijskih aktivnosti.

## 7. USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA

Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojećih u cilju obezbeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.

Prije izrade tehničke dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja i na iste pribaviti saglasnost nadležnog ministarstva.

Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 („Sl. List SFRJ”, br. 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Sl. List SFRJ”, br. 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90).

Proračune raditi za **IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali**.

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Posebnu pažnju обратити на propisivanje mera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom djelovanju atmosfere ili podzemne vode.

Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.

## 8. USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE

Projektom predviđjeti sledeće mјere zaštite:

- od požara shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG br.13/07 i 05/08) i pratećim propisima,
- zaštite od elementarnih nepogoda, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Pravilniku o merama zaštite od elementarnih nepogoda ( Sl. list CG br.8/93),
- zaštite životne sredine i shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br. 80/05) sprovesti postupak procjene uticaja uticaja na životnu sredinu
- zaštite na radu shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl. list CG“ br. 79/04) a za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.



Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Sl. list Srbije i Crne Gore", br. 31/05).

Radi zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, sva rješenja za buduću izgradnju i uređenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa seizmičkom mikrorejonizacijom terena za PPO / GUP TIVAT.

Koristiti dopunske izvore energije (solarna); izvoditi cisterne radi dopune u vodosnabdijevanju; koristiti morsku vodu za bazene i izvoditi vodonepropusne septičke jame do realizacije kanalizacionog sistema.

## 9. OSTALI USLOVI

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog/ih objekta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova. Na osnovu ovih urbanističko-tehničkih uslova i snimka objekta na licu mjesta investitor treba da izradi **tehničku dokumentaciju** u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Situaciju terena treba uraditi u mjerilu 1:200 i na njoj treba prikazati objekat i uređenje parcele.

Za glavni projekat obavezna je izrada **Protivpožarnog elaborata** a, u zavisnosti od veličine i namjene objekta, radi se **revizija** shodno članu 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Preduzeća ili druga pravna lica koja izrađuju glavni projekat ili ga reviduju moraju imati licencu izdatu od strane Inženjerske komore CG.

## 10. GRAFIČKI PRILOZI

- Geodetska podloga sa granicom zahvata R 1:1000;
- Plan namjene površina – planirano stanje R 1:1000;
- Plan parcelacije i preparcelacije R 1:1000;
- Plan regulacije R 1:1000;
- Saobraćaj – plan nivелације R 1:1000;
- Pejzažna arhitektura R 1:1000;
- Zaštita životne sredine R 1:1000;
- Hidrosistemi – planirano stanje R 1:1000;
- Energetska mreža – planirano stanje R 1:1000;
- TT mreža – planirano stanje R 1:1000;

**NAPOMENA:**Ovi urbanističko-tehnički uslovi predstavljaju polaznu osnovu za izradu projektne dokumentacije i pribavljane ostale dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole i **ne daju nikakvo pravo** za izvođenje radova na predmetnoj lokaciji.

**SAVJETNIK ZA URBANIZAM**  
Marko Kostić, dipl.ing.arh.



**SEKRETAR**

Tatjana Jelić, dipl.pravnik




### Dostaviti:

- Luke Christopher Bonham, Lepetane bb, Tivat
- Urbanističkoj inspekciji
- Arhivi

## Geodetska podloga sa granicom zahvata

R 1: 1000

Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



## LEGENDA



granica zahvata DUP-a  
Lepetane-20.24ha



granica sanitarne zaštite  
izvorišta Plavda



površina zahvata UP-a ambijentalne  
cjeline Lepetani -1.50ha

21

br.kat.parc.




granica kat. parc. 113/1 KO Lepetane



Savjetnik za geodetske poslove:  
Jelena Tošković, spec.sci.geod.

## Namjena površina - planirano stanje R 1: 1000

Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



## LEGENDA


- granica zahvata DUP-a Lepetane-20.24ha
- zona sanitарне заштите izvorišta Plavda
- površina zahvata UP-a ambijentalne cjeline Lepetani-1.50 ha
- stambene površine
- sakralne površine
- plaže
- kultivisane zelene površine



## Plan parcelacije i preparcelacije

R 1: 1000

## Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



## LEGENDA

- granica zahvata DUP-a Lepetane-20.24ha
- granica sanitарне заштите izvorišta Plavda
- granica predmetne UP
- granica kat.parc.br.20 KO Lepetane

granica kat. parc. 113/1 KO Lepetane


- površina zahvata UP-a ambijentalne cjeline Lepetani-1.50 ha
- G.L. geđevinska linija
- zaštitna zona vodovoda
- zaštitna zona uz 35 kV dalekovod



Savjetnik za geodetske poslove:  
Jelena Tošković, spec.sci.geod.

## Plan regulacije R 1: 1000

## Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



## LEGENDA

granica zahvata DUP-a  
Lepetane-20.24hagranica sanitарне заштите  
izvorišta Plavdapovršina zahvata UP-a  
ambijentalne cjeline Lepetani-1.50 ha


granica kat. parc. 113/1 KO Lepetane

Savjetnik za geodetske poslove:  
Jelena Tošković, spec.sci.geod.*J. Tošković*



## Saobraćaj - plan niveliacije

R 1: 1000

## Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



## LEGENDA

granica zahvata DUP-a  
Lepetane-20.24hazona sanitарне заштите  
izvorišta Plavdapovršina zahvata UP-a  
ambijentalne cjeline Lepetani-1.50 ha

granica kat. parc. 113/1 KO Lepetane



energetski kabl javne rasvjete h=80cm



energetski kabl niskog napona h=80cm



energetski kabl 10kV h=80cm



kabloveka kanalizacija (za kabl TK59GM) h=80cm



fekalna kanalizacija h=150cm



kišna kanalizacija h=150CM




vodovod h=130cm

Savjetnik za geodetske poslove:  
Jelena Tošković, spec.sci.geod.

## Pejzažna arhitektura - planirano stanje R 1: 1000

Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



— granica kat. parc. 113/1 KO Lepetane

## LEGENDA

● ● ● ● ● granica zahvata DUP-a Lepetane-20.24ha

● ● ● ● ● granica sanitarne zaštite izvořista Plavda

■■■■■ površina zahvata UP-a ambijentalne cjeline Lepetani-1.50 ha

## POLJOPRIVREDNE POVRŠINE



## ZAŠTITNO ZELENILO




## KATEGORIJE ZELENILA ZA JAVNO KORIŠĆENJE

■■■■■ stambene zone

○○○○○ parkovske površine

## KATEGORIJE ZELENILA ZA OGRANIČENO KORIŠĆENJE


■■■■■ uređene zelene površine u sklopu turističkih sadržaja

Savjetnik za geodetske poslove:  
Jelena Tošković, spec.sci.geod.  
  


## Zaštita životne sredine - planirano stanje

R 1: 1000


## Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



## LEGENDA


— granica kat. parc. 113/1 KO Lepetane

- granica zahvata DUP-a Lepetane-20.24ha
- planirane saobraćajnice
- granica sanitарне заštite izvorišta Plavda
- rasprostiranje zagađenja duž saobraćajnice i vodenih tokova
- zelenilo stambenih zona u funkciji osiguranja oblikovno estetskih,zdravstvenih,rekreativnih i ekološko zaštitnih potreba korisnika
- aerozagađenje.dimnjaci,kotlarni
- zaštitna zona vodovoda
- šumarići i skupine alepskog bor:
- plaže
- skupine čempresa
- kultivisane zelene površine u funkciji osiguranja oblikovno estetskih,zdravstvenih,rekreativnih i ekološko zaštitnih potreba korisnika
- zaštitno zelenilo

Savjetnik za geodetske poslove:  
Jelena Tošković, spec.sci.geod.  
  


## Hidrosistemi - planirano stanje R 1: 1000

Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



— granica kat. parc. 113/1 KO Lepetane

## LEGENDA

- ● ● ● ● granica zahvata DUP-a Lepetane-20.24ha
- ● ● ● ● granica sanitарне заштите izvorišta Plavda
- ||| površina zahvata UP-a ambijentalne cjeline Lepetani-1.50 ha
- hidrant
- reviziono okno
- reviziono okno kišnice
- otvoreno korito potoka

- - - postojeća kanalizacija
- planirana kanalizacija
- postojeci vodovod
- - - - - planirani vodovod
- izmjena trasa vodovoda
- postojeci vodovod koji se izmješta
- - - - - postojeća kišna
- planirana kišna

Savjetnik za geodetske poslove:  
Jelena Tôšković, spec.sci.geod.

## Energetska mreža - planirano stanje R 1: 1000

## Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



## LEGENDA

	granica zahvata DUP-a Lepetane-20.24ha		granica kat. parc. 113/1 KO Lepetane
	35 kV kabl		planirana VN mreža
	postojeći 10 kV podzemni kabl		planirana kablirana NN mreža
	postojeća vazdušna NN mreža		planirana kablirana NN mreža
	postojeća trafostanica TS 10/0,4 kV		planirana trafostanica TS 10/0,4 kV
	postojeći kućni distributivni ormar		planirani kućni distributivni poliesterski ormar
	postojeći stub NN mreže		
	planirani betonski stub za 10kV mrežu		

Savjetnik za geodetske poslove:  
Jelena Tošković, spec.sci.geod.




*Tošković*

## TT mreža - planirano stanje

R 1: 1000

## Kat. parc. br. 113/1 KO Lepetane



## LEGENDA

granica zahvata DUP-a  
Lepetane-20.24ha

postojeća automatska telefonska centrala



postaće trasa kablovske TT kanalizacije sa telefonskim kablovima TK 59 GM



postaće TT ormarić



postaće TT okno

NAPOMENA: Postojeći kapaciteti TT mreže zadovoljavaju planirane potrebe

— granica kat. parc. 113/1 KO Lepetane

Savjetnik za geodetske poslove:  
Jelena Tošković, spec.sci.geod.