

Opština Tivat  
Broj: 0101-404-608  
U Tivtu, 02.08.2018.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o postupanju Opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti, broj:1901-404-48 od 09.08.2017.godine i Izmjeni istog 1901-404-48/1 od 01.11.2017.godine i 1091-404-48/2 od 01.03.2018. godine opština Tivat dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Tivat	Lice/a za davanje informacija: Milena Ćipranić
Adresa: Trg magnolija br. 1	Poštanski broj: 85320
Sjedište: Tivat	PIB: 02008599
Telefon: 032-661-365	Faks: 032-671-387
E-mail adresa: <a href="mailto:nabavke@opstinativat.com">nabavke@opstinativat.com</a>	Internet stranica: <a href="http://www.opstinativat.com">www.opstinativat.com</a>

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka radova na sanaciji krova u Radovićima.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.990,00€.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
I	<b>RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI</b>			
1.	Demontaža i/ili uklanjanje gromobranske instalacije sa krova, uključujući uklanjanje betonskih postolja kao i spojnice za gromobransku instalaciju. Uklonjenu gromobransku instalaciju odložiti na potrebno mjesto i propisno skladištiti na mesta predvinena za tu svrhu.	Obračun paušalno.	Paušal	/
2.	Demontaža postojećeg limenog opšava sa uvale izmenu dva kosa krova. Opšav je od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima . Lim odložiti na pogodno mjesto uz konsultovanje uprave škole.	Obračun po m1 uklonjenog opšava.	m1	15.00
3.	Demontaža postojećeg limenog opšava sa kalkanskih zidova. Opšavi su izraneni od pocinkovanog plastificiranog lima . Lim odložiti na pogodno mjesto uz konsultovanje uprave škole. NAPOMENA:Limeni opšav ne prelazi preko fasadnog zida nego je završen uz samu njegovu ivicu.	Obračun po m1 uklonjenog opšava.	m1	53.30
4.	Demontaža postojećeg limenog opšava sa spoja kosog krova iznad učionica i vertikalnog zida fiskulturne sale koji je opšiven trapeznim plastificiranim limom. Lim odložiti na pogodno	Obračun po m1 uklonjenog opšava.	m1	24.00

	mjesto uz konsultovanje uprave škole. NAPOMENA: Lim je učvršćen držačima i uvučen ispod trapeznog plastificiranog lima.			
5.	Demontaža horizontalnih lučnih oluka od pocinčanog plastificiranog lima .	Obračun po m1 uklonjenog oluka.	m1	102.00
6.	Uklanjanje krovnog pokrivača sa kosih krovova iznad učionica. Pozicija uključuje: uklanjanje postojećeg krovnog pokrivača (valoviti - "mediteran" i polumediteran crijep) , poprečnih letvi i ter hartije položene preko dasaka kojim je popatošen krov preko rogova , sa pažljivim odlaganjem i sortiranjem crijepa na pogodno mjesto radi kasnijeg ponovnog pokrivanja istim. <i>NAPOMENA: Crijep je u jednom dijelu krova vezan za poprecne letve koje su prikivane za daske preko ter hartije dok je u drugom dijelu samo složen. Kvalitet letvi je loš te se ne mogu ponovo upotrijebiti,</i>	Obračun po m2 uklonjenog pokrivača.	m2	1,361.81
7.	Uklanjanje dimnjačkog izvoda na kosom krovu iz razloga što isti nije više u funkciji. Izvod je opšiven limom u čitavoj visini kao i na kontaktu izvoda sa krovom.	Obračun paušalno.	Paušal	/
8.	Demontaža rebrastog plastificiranog lima na spoju kosog krova iznad učionica i zida fiskulturne sale koji je za 1,5m visočiji.	Obračun po m2 uklonjenog lima.	m2	36.00
9.	Utovar šuta u pogodno transportno sredstvo i odvoženje na gradsku	Obračun po m3 odvezenog šuta.	m3	10.00

	deponiju do 15km udaljenosti.			
<b>II</b>	<b>KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>			
1	Sanacija postojeće podašćane platforme na krovu (po potrebi), postavljanje mineralne vune debljine 5 cm sa pripadajućom folijom PVC		Paušal	1
<b>III</b>	<b>LIMARSKI RADOVI</b>			
1.	Nabavka materijala, izrada i postavljanje uvednice u oluk razvijene širine 20cm. Izvodi se od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d=0,6mm .	Obračun po m1 postavljenog opšava.	m1	102.00
2.	Nabavka materijala, izrada i postavljanje limenog opšava razvijene širine 50cm sa držačima za ukrućenje lima na spoju kosog krova i zida fiskulturne sale koji je opšiven trapeznim plastificiranim limom. Opšav treba postaviti nakon skidanja fasadnog lima u dužini oko 20cm,a preostali dio postaviti na kosom krovu i učvrstiti držačima na isti način kako i sad stoji. Opšav se izvodi od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d=0,6mm. Svi navedeni opšavi se izvode od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d (min)=0,6mm u sivo-bijeloj boji (RAL 9002) koji zadovoljava standarde ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 kao i kriterijume postavljene EU standardom EN14782 za proizvode od lima.	Obračun po m1 postavljenog opšava.	m1	24.00
3.	Opšav kalkanskih zidova-unutrašnji i spoljnji ukupne razv. širine 50cm	Obračun po m1	m1	53.30

4.	Postavljanje novog fasadnog trapeznog profilisanog lima TR20/183/1000.Lim se postavlja nakon postavljanja limenog opšava uz kosi krov .	Obračun po m2 postavljenog fasadnog lima.	m2	36.00
<b>IV</b>	<b>IZOLATERSKI RADOVI</b>			
1.	Nabavka materijala i postavljanje rezervne hidroizolacije - ter hartije preko unaprijed postavljene podkonstrukcije sa obezbjeđivanjem potrebnih preklopa od min. 10cm po liniji podužnih letvi. Prilikom postavljanja voditi računa da se kod spoja krovnog pokrivača sa horizontalnim olucima rezervna h.i. izvuče preko radi nesmetanog toka eventualnih prokišnjavanja crijepa.	Obračun po m2 postavljene izolacije.	m2	1,361.81
2.	Postavljanje termoizolacije od stiropora d=3cm na zid fiskulturne sale uz kosi krov nakon uklanjanja trapeznog profilisanog fasadnog lima. Podloga mora biti suva i čista. Nakon nanošenja lijepka ploče stiropora se fiksiraju tiplovima .a zatim se na sljedeći sloj lijepka postavlja armaturna mrežica sa preklopima po min 15cm.	Obračun po m2.	m2	36.00

Ponudači su prije dostavljanja ponude dužni da obiđu objekat koji je predmet nabavke.

#### VI Način plaćanja

Virmanski. Rok plaćanja je 30 dana od dana nastanka dužničko – povjerilačkog odnosa ( čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl. List br. 28/14), odnosno dostavljanja ovjerene i potpisane okončane situacije.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

15 dana od dana uvođenja izvođača u posao a po zaključenom ugovoru.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

<input checked="" type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	100
---	-------------	-----

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 03.08.2018. godine od 8 do 11:00 sati, zaključno sa danom 06.08.2018. godine do 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 06.08.2018.godine godine u 12:00 sati, u prostorijama Opštine Tivat, kancelarija br.15c na adresi Trg magnolija br.1.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku kao i na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom i zakonom, u zatvorenoj koverti na kojoj je na prednjoj strani potrebno napisani tekst "Ponuda – ne otvaraj prije vremena određenog za otvaranje", naziv i broj nabavke male vrijednosti, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Finansijski dio ponude ponuđač će sačiniti u skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama. („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg magnolija br. 1, Tivat.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg magnolija br. 1, Tivat.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10 dana od dana otvaranja.

XI Druge informacije

U postupku nabavke male vrijednosti može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije za ponuđača I ovlašćeno lice, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa, a shodno Zakonu i to:

- Licenca projektanta i izvođača radova – sa zaposlenim ovlašćenim inženjerom građevinarstva – smjer visokogradnja,

Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog sa licencom:

- Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – dipl. Ing. građevinarstva – smjer visokogradnja.

### **Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:**

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

### **Napomena:**

Potpisivanjem **Izjave, na obrascu koji vam dostavljamo u prilogu**, ponuđač garantuje da ispunjava sve tražene uslove iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku nabavke.

Dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Službenik za javne nabavke

Radmila Lučić



Ovlašćeno lice naručioca

Doc.dr Sinisa Kusovac