



**CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT**

**Sekretariat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj:0909-360-54/3
Tivat,20.02.2019.godine**

Na osnovu člana 223 Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj 64/17, 44/18 i 63/18), člana 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opštег interesa („Sl.list CG“- opštinski propisi br.18/14, 42/15 i 28/16) i odredbi iz DUP-a „Župa-Češljар“ („Sl.list CG“- opštinski propisi 32/11), na inicijativu „Normal Company“ doo iz Podgorice, Sekretariat za planiranje prostora i održivi razvoj donosi

**PROGRAMSKI ZADATAK SA
ELEMENTIMA URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA**

1. UVOD


Prema odredbama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opštег interesa („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15 i 28/16) objekti distributivne mreže naponskog nivoa do 35kV (član 3 tačka 8) smatraju se lokalnim objektima od opšteg interesa, a njihova izgradnja spada u grupu poslova od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo.

Na osnovu inicijative investitora, u ovom slučaju „Normal Company“ doo, za izgradnju trafostanice NDTs“C1“ 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, na urbanističkoj parceli UP TS-1, Zona C u zahvatu DUP-a „Župa-Češljar“, koja je formirana od dijela kat.par.4573/1 KO Tivat, a koja je neophodna za funkcionisanje dijela naselja, Predsjednik opštine će donijeti Odluku o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa.

Za predmetnu trafo stanicu investitoru je ovaj Sekretariat izdao UTU broj 0902-351-309/7 od 15.05.2017.godine na osnovu kojih je izrađen glavni projekat. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat podnijet je Ministarstvu održivog razvoja i turizma, ali nije izdata građevinska dozvola za predmetni objekat iz razloga što nisu ispoštovani zadati parametri iz UTU, a koji se odnose na maksimalnu spoljašnju dimenziju osnove trafostanice (do 8 m²) i visinu (najviše do 1,8 m).

Glavnim projektom koji je revidovan i na koji je Crnogorski elektroistributivni sistem (CEDIS) dao saglasnost (br.30-20-05-7825/1 od 16.10.2018.godine) za trafo stanicu NDTs „C1“ 1x630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima i sa unutrašnjom manipulacijom je bila potrebna površina od 12 m² i visina od 2,85 m.

Kako se radi o manjoj izmjeni Plana, koja je u skladu sa namjenom površina i ne ugrožava susjedne objekte i ambijentalne vrijednosti, to se moglo započeti sa aktivnostima oko pristupanja izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa, odnosno ovoj izradi Programskog zadatka sa elementima UTU.



2. USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA

Planirana namjena UP TS-1 je „površine objekata elektroenergetske infrastrukture“ (IOE) a konkretna namjena je trafostanica NDTs „C1“ 10/04 kV.

3. USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI

Prema DUPu UP TS-1 je formirana od sjeverozapadnog dijela kat.par.br. 4573/1 KO Tivat.

Napomena: Prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu investitor je dužan da **formira** UP TS-1 odnosno da **preparceliše** kat.par.br. 4573/1 KO Tivat prema datim koordinatama, i da riješi pitanje tereta koji su evidentirani u Listu nepokretnosti broj 3070 za KO Tivat.

Urbanistički parametri:

urbanistička zona	C
urbanistička parcela	UP TS-1
planirana namjena	Elektroenergetska infrastruktura - trafostanica
površina UP TS-1	cca 30m ²
nazivni napon transformacije	NDTS „C1“ 10/04 kV“
snaga	630 kVA

- **Regulaciona linija** je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. Rastojanje između dvije regulacione linije definiše profil saobraćajnog infrastrukturnog koridora. UP TS-1 je definisana koordinatama prelomnih tačaka 3084, 3087, 3088 i 3089 koje se čitaju u grafičkom izvodu ovih UTU-a na listu: *Plan parcelacije, nivelacije i regulacije*.
- **Građevinska linija** je linija na zemlji (GL 1) i pretstavlja liniju do koje se može graditi, a na UP TS-1 definisana je koordinatama prelomnih tačaka 606 i 607 koje se čitaju u grafičkom izvodu ovih UTU-a na listu: *Plan parcelacije, nivelacije i regulacije*.

4. TEHNIČKI PODACI

Elektro dio:

Kućica za smještaj opreme:

Predviđjeti tipsko montažno betonsko kućište za smještaj jednog transformatora snage 630 kVA. Kućica je sa unutrašnjim opsluživanjem u svemu prema tehničkom preporukom TP-1b.

Potrebna površina je 12 m² i visina od 2,85 m.

Srednjenačensko postrojenje:

Predviđjeti srednjenačenski sklopni blok od tri vodna (kablovska) polja i jednim transformatorskim poljem;

Niskonačenski razvodni blok:

Predviđjeti niskonačenski blok 1250A za trafo 630 kVA koji se sastoji od:

- jednog glavnog (transformatorskog) polja prema tehničkoj preporuci TP-1b izdate od strane EPCG;
- jednog polja niskonačenskog razvoda;
- predviđjeti polje javnog osvjetljenja prema tehničkoj preporuci TP-1b izdate od strane EPCG

Polje niskonačenskog razvoda opremiti u skladu sa tehničkom preporukom TP-1b.



Transformacija:	Trafostanicu opremiti transformatorom snage 630kVA, prenosnog odnosa $10 \pm 2 \times 2,5\%$ /0,42kV/0,231 kV, 50 Hz, spurge DYn5.
Zaštita:	Hlađenje predviđjeti prirodnom cirkulacijom vazduha kroz otvore na žaluzinama i vratima i na zidu transformatorske stanice.
Dimenzionisanje	Predviđjeti zaštitu transformatora od kratkih spojeva, unutrašnjih kvarova i preopterećenja.
	Opremu dimenzionisati za snagu kratkog spoja na 10 kV opreme: sabirnicama od 250 MVA, struja zemljospaja u 10 kV mreži je 150A.
Uzemljenje:	Uzemljenje trafostanice riješiti prema važećim tehničkim propisima i uslovima na mjestu gradnje. Predviđjeti uzemljivač od trake Fe/Zn 25x4mm.
Ostala oprema:	Ne predviđati opremanje trafostanice ličnim zaštitnim sredstvima, indikatorima napona i tablicama bezbjednosti.
Uklapanje u 10 kV mrežu:	Mjesto priključenja je postojeći kablovski 10 kV vod Kava–Dumidran po principu „ulaz-izlaz“. Dimenzije rova su prema propisima i standardima. Kablovi su tipa XHE 49-A.

Zaštita od požara:

Mjere zaštite od požara uraditi na osnovu: važećih zakona, propisa, standarda i ostale bazne tehničke dokumentacije koja se odnosi na predmetni prostor.
Prikazati specifikaciju opreme sa predračunom za onu opremu u funkciji zaštite od požara, koja nije obuhvadena drugim projektima.
Prilikom izrade Elaborata posebnu pažnju obratiti na Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG" br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 054/16).

Zaštita na radu:

Mjere zaštite na radu uraditi na osnovu: važeđih zakona, propisa, standarda i ostale bazne tehničke dokumentacije koja se odnosi na predmetni prostor.
Elaboratom definisati sve rizike i predviđeti mjere za otklanjanje istih ili njihovo svođenje u dozvoljene granice.
Trafostanicu projektovati u svemu prema TP-1b EPCG A.D. Nikšić, važećim propisima i standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i DUP-om Župa-Češljari.

5. OPŠTI USLOVI ZA ELEKTROENERGETSKU INFRASTRUKTURU

PLANIRANI ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI

Postojećim dalekovodima 35kV i 10kV u zahvatu plana obezbijeđena je zaštitna zona od 14m za DV 35kV, odnosno 10m za DV 10kV, u kojoj se zabranjuje gradnja objekata sve do konačnog uklanjanja dalekovoda.

Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10kV

Polazeći od izvršenog proračuna potreba u snazi i rasporeda novih potrošača ovim planom su predviđeni sledeći elektroenergetski objekti :

Trafostanice 10/0,4 kV

Ovim planom je predviđeno povećanje snage na projektovane vrijednosti postojećim trafostanicama 10/0,4kV u zonama B i C kao i izgradnja novih trafostanica 10/0,4 kV u zonama A, B i C kako je prikazano u grafičkom prilogu - Elektroenergetika Plan.

Zona A	TS 10/0.4kV	Postojeće (kVA)	Plan (kVA)	Plan	
MBTS	„A1“		630	Nova	DTS
MBTS	„A2“		2x630	Nova	NDTS
MBTS	„A3“		630	Nova	DTS
Zona B	TS 10/0.4kV	Postojeće (kVA)	Plan (kVA)	Plan	
MBTS	„GP CG“	400	1000	Izmještanje i proširenje	NDTS
MBTS	„Marići“	630	1000	Proširenje	NDTS
MBTS	B1		630	Nova	DTS
MBTS	B2		630	Nova	DTS
Zona C	TS 10/0.4kV	Postojeće (kVA)	Plan (kVA)	Plan	
MBTS	„Kava“	400	2x1000	Proširenje	NDTS
MBTS	„C1“		630	Nova	NDTS
MBTS	„C2“		1000	Nova	DTS
MBTS	„C3“		630	nova	DTS

Kod definisanja potrebnih instalisanih snaga trafostanica računato je sa gubicima i rezervom u snazi od 10%. Napominje se da su snage planiranih TS 10/0,4kV date na osnovu procjenjenih vršnih snaga i maksimalnih planiranih kapaciteta a definitivne snage će se odrediti nakon izrade glavnih projekata objekata. Ovim planom je predviđeno povećanje snage postojećih trafostanica 10/0,4kV na projektovane vrijednosti kao i postavljanje novih, snage 1x630, 2x630, 1x1000kVA u zonama gdje je predviđena izgradnja novih objekata u skladu sa namjenom površina kako je prikazano u grafičkom prilogu »Plan namjene«.

Planom predviđene trafostanice 10/0,4kV su tipske montažno betonske kućice (MBTS) urađene u skladu sa Tehničkom preporukom EPCG TP-1b. Kućice trebaju biti sa unutrašnjom poslugom, a svojim oblikom, bojom fasade i adekvatnim arhitektonskim rješenjem, moraju biti prilagođene okolini. U kućice se ugrađuje tipizirana oprema, koju čine 10 kV-no postrojenje, jednan ili dva transformatora snaga 630 kVA, odnosno 1000kVA i 0,4 kV-no postrojenje.

Srednje-naponsko 10 kV postrojenje je tip RMU (Ring Main Unit) za snagu kratkog spoja 250 kVA na sabirnicama 10 kV. Postrojenje se sastoji od najmanje dvije vodne i jedne trafo ćelije. Broj vodnih ćelija zavisi od pozicije trafostanice u 10 kV mreži, odnosno od broja predviđenih 10 kV kablova, koji se povezuju na trafostanicu.

Transformatori su trofazni uljni, ispitani prema važećim JUS.N.H1.005, sa ili bez konzervatora, sa mogućnošću termičkog širenja ulja, bez trajne deformacije suda.

Niskonaponski razvodni blok se izvodi i oprema u skladu sa TP- 1b i savremenim tehičkim rješenjima.

Sve nove trafostanice moraju biti u skladu sa važećom tehničkom preporukom TP 1b, donesenom od strane FC Distribucija.



Nove trafostanice su predviđene kao slobodnostojeći, tipski objekti.

Umjesto slobodnostojećih, moguća je izvedba trafostanica u objektu, što se, prema važećim preporukama, odobrava samo u izuzetnim slučajevima.

Kada je u pitanju smještaj u objekat, ne treba predviđati smještaj u podrum, suteren i slično, bez posebne saglasnosti nadležne Elektrodistribucije.

Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeći objekat, zahvaljujući savremenom kompaktnom dizajnu, spoljni izgled objekta može biti u potpunosti prilagođen zahtjevima urbanista, tako da zadovoljava urbanističke i estetske uslove, odnosno da se potpuno uklapa u okolini prostor.

Svim trafostanicama, projektima uređenja terena, obezbjediti kamionski pristup, širine najmanje 3m.

Mreža 10 kV

Napajanje objekata na prostoru zahvata predmetnog DUP-a planirano je 10kV-nim kablovima iz TS 35/10kV "Tivat" i planirane TS 35/10kV "Tivat 4", kablovima koje odredi stručna služba ED Tivat, trasom uz gornju ivicu magistrale. Planirane trafostanice 10/0.4kV, se povezuju međusobno kao i sa postojećim trafostanicama 10/0,4 kV u zahvatu plana i u kontaktnim zonama prema grafičkom prilogu "Elektroenergetika" obrazujući složenu 10kV-nu mrežu.

Kompletну planiranu novu 10 kV-nu mrežu na područja DUP-a izvesti kablovima XHE- 49 3x(1x240/25mm², 24kV). Eventualni izbor drugog tipa kabla treba usaglasiti sa "Elektrodistribucijom" Tivat. Postojeće trafostanice takođe uklopiti u novu mrežu prema grafičkom prilogu »Elektroenergetika Plan«.

Stare kablove 10kV na području predmetnog DUP-a zbog ograničene prenosne moći bilo bi poželjno zamjeniti novim kablovima istog tipa kao što je i planirana 10kV mreža ili sličnim uz saglasnost nadležne Elektrodistribucije.

Kablove 10kV polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0.4x0.8m, a na mjestima prolaza kablova ispod saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1m.

Međusobno minimalno rastojanje izmedju kablova treba da bude najmanje 7 cm, zbog povećanja korekcionog faktora.

Polaganje svih kablova izvesti prema važećim tehničkim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na mjestima gdje se energetski kablovi vode paralelno ili ukrštaju sa drugim vrstama instalacija voditi računa o minimalnom rastojanju koje mora biti sledeće za razne vrste instalacija:

- Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni razmak je 0,5m za kablove 1kV i 10kV, odnosno 1m, za kablove 35kV. Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od 0,5m. Energetski kabal se polaže na većoj dubini od telekomunikacionog. Ukoliko se razmaci ne mogu postići energetske kablove na tim mjestima provesti kroz cijev. Pri ukrštanju energetskih kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude što bliži pravom uglu. Ugao ukrštanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukrštanju kablova za napone 250V vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0,3 a za veće kablove 0,5m.
- Pri horizontalnom vođenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom infrastrukturnom cijevi najmanji razmak iznosi 0,4m. Energetski kabal se pri ukrštanju polaže iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi na najmanjem rastojanju od 0,3m. Ukoliko se ovi razmaci ne mogu postići na tim mjestima energetski kabal položiti kroz zaštitnu cijev.
- Pri paralelnom vođenju kablova i toplovoda najmanje rastojanje između kablova i spoljašnje ivice toplovoda mora da iznosi 0,7m za 10kV-ni kabal. Nije dozvoljeno polaganje kablova iznad toplovoda. Pri ukrštanju energetskih kablova sa kanalima toplovoda minimalno vertikalno rastojanje mora da iznosi 0,6m. Energetske kablove pri ukrštanju položiti iznad toplovoda. Na ovim mjestima obezbjediti toplotnu izolaciju od izolacionog materijala (pjenušavi beton) debljine 0,2m. Pri paralelnom vođenju i ukrštanju energetskog kabla za javno osvjetljenje i toplovoda najmanji razmak je 0,1m.

Nakon polaganja, a pre zatrpanjana kabla, investitor je dužan obezbjediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla u skladu sa zakonskim odredbama. Na tom snimljenom grafičkom prilogu trase kabla, treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesto njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi.

Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi stručne službe Elektroistribucije Tivat, zajedno sa kablom na oko 0,4m dubine u rov položiti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4mm.

Duž trase kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, mjesta kablovskih spojnika, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanje, približavanje ili paralelno vođenje kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Eventualna izmještanja postojećih kablova, zbog novih urbanističkih rješenja, vršiti uz obavezno prisustvo predstavnika nadležne Elektroistribucije i pod njihovom kontrolom. U tim slučajevima, otkopavanje kabla mora biti ručno, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.

Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvajanje pješačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima gdje je, radi polaganje kablova, izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvođenje kablovskih 10kV-nih vodova, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investor je dužan zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebljene dozvole.

Dio postojećeg nadzemnog voda 10kV na dijelu koji prolazi kroz zahvat ovog DUP-a, može se ukinuti kada se za to steknu uslovi. Do uklanjanja ovog dijela nadzemnog voda neophodno je ispod njega u širini od 10 m zadržati zaštitni koridor u kom je zabranjena gradnja objekata.

Niskonaponska mreža

Od novih trafostanica 10/0,4kV se polažu niskonaponski kablovi za napajanje električnom energijom potrošača kao i za osvjetljenje ulica (saobraćajnica). Presjek kablova niskonaponskih potrošača kao i ulične rasvjete odrediće stručne službe nadležne Elektroistribucije kroz Saglasnost na Glavni projekat objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata.

Priklučenje novih potrošača na niskonaponsku mrežu vršiće se polaganjem podzemnih kablova do priključnomjernih ormara ili mjernorazvodnih ormara u skladu sa tehničkim preporukama EPCG. Uvod kablova u objekte mora se obezbjediti polaganjem PVC cijevi prečnika 110mm.

Javno osvjetljenje

Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješačkih komunikacija i parking prostora, potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Planom nije definisan sistem javne rasvjete, već se isto treba rješiti u sklopu rješenja uređenja terena. Ovim planom se samo postavlja uslov da prilikom izrade projekata instalacija javne rasvjete budu ispoštovani svjetrotehnički kriterijumi dati u preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.),

Napajanje instalacije javne rasvjete predviđeno je sa NN polja u trafostanicama 10/0,4kV, kao i upravljanje istom sa fotorelejom ili uklopnim satom.

Zaštitne mjere

Zastita niskog napona

Mrežu niskog napona treba štititi od struje kratkog spoja sa NN visokoučinskim osiguračima, ugrađenim u NN polju pripadajuće TS 10/0,4 kV. U priključnim kablovskim ormarićima zaštititi ogranke za objekte odgovarajućim osiguračima.

Zaštita TS 10/0,4 kV

U TS 10/0,4 kV za zaštitu transformatora snage 630 kVA i 1000kVA predviđen je Buholcov relej. Za zaštitu od kvarova između 10 kV i 0,4 kV služe primarni prekostrujni releji, kao i NN prekidači sa termičkom i prekostrujnom zaštitom.

Zastita od visokog napona dodira

Uzemljenje instalacija svih objekata povezaće se na radno uzemljenje trafostanica i javne rasvjete, tako da se dobije sistem zajedničkog uzemljivača i da se pri tom postigne jedan od sistema zastite (TN - C-S, TN – S ili TT), a uz saglasnost Elektrodistribucije Tivat.

Radi postizanja uslova iz tehničkih propisa i izjednačenja potencijala sva uzemljenja ovih TS 10 / 0,4kV, objekata i javne rasvjete medusobno povezati.

Zaštita mreže visokog napona

Pitanje zaštite mreže VN treba riješiti u sklopu čitave mreže 10 kV na području TS 35/10 kV.

Mjere energetske efikasnosti


Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu : niskoenergetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjeđenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca s jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području ovog DUP-a.

Posebno, od nabrojanih mjera, treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja. Kako trenutno na teritoriji Crne Gore nema dovoljno kvalitetnih podataka o prostornoj i sezonskoj raspodjeli sunčevog zračenja, može se samo izvršiti procjena na osnovu podatka za područje Tivta o prosječno 270 sunčanih dana godišnje.


Stoga se može zaključiti da ovo područje spada u red područja sa vrlo povoljnim osnovnim parametrima za značajnije korišćenje energije neposrednog sunčevog zračenja.

Na ovom području postoje mogućnosti za oba načina korišćenja sunčeve energije – za grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije). Korišćenje solarnih kolektora se može preporučiti kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoći fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

Dijagrami



Dijagram br.1



Dijagram br.2

6. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA

U postupku izdavanja UTU broj 0902-351-309/7 od 15.05.2017.godine ovaj Sekretarijat je, po službenoj dužnosti, pribavio tehničke uslove nadležnih institucija koje su sastavni dio i ovih urbanističko-tehničkih uslova:

- Tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije, broj 963 od 08.15.2017.godine, izdati od »Vodovod i kanalizacija« D.O.O. Tivat;

- Tehnički uslovi »Crnogorskog elektrodistributivnog sistema« (CEDIS) broj 30-20-05-2380/1 od 09.05.2017.godine;

Ovaj Sekretarijat će u proceduri izdavanja odobrenja za građenje prihvati saglasnost na glavni projekat elektroinstalacija jake struje izdatu od strane »CEDIS«a broj 30-20-05-7825/1 od 16.10.2018.godine.

7. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta uz obavezno poštovanje Odluke i ovih uslova.

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa Odlukom i ovim uslovima, važećom tehničkom regulativom, uputstvima i standardima.

Tehničku dokumentaciju za izgradnju predmetnog objekta treba izraditi u skladu sa odredbama Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" broj 64/17, 44/18 i 63/18) i u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Sl.list CG" br.044/18).

Projektom predviđjeti slijedeće mjere zaštite:

- od požara shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i pratećim propisima, (Elaborat PP)
- zaštite od elementarnih nepogoda, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list CG br.6/93),
- zaštite životne sredine i shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“ br. 75/18) sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu,
- zaštite na radu shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“ br. 34/14 i 44/18),

8. GRAFIČKI PRILOZI

- Katastarsko-geodetska podloga R 1:1000;
- Namjena površina – plan R 1:1000;
- Parcelacija-plan R 1:1000;
- Regulacija i nivelacija-plan R 1:1000;
- Saobraćaj-plan R 1:1000;
- Elektroenergetika-postojeće stanje i plan R 1:1000;
- Hidrotehnička infrastruktura-postojeće stanje i plan R 1:1000;
- Telekomunikaciona infrastruktura-postojeće stanje i plan R 1:1000;

NAPOMENA: Ovi uslovi **ne daju nikakvo pravo** za izvođenje radova na predmetnoj lokaciji.

Samostalna savjetnica I
za prostorno planiranje i monitoring
Vesna Nikolić, dipl.ing. arh.

Vesna Nikolić




Dostaviti:

- Predsjedniku Opštine
- Arhivi

NORMAL COMPANY

Topografsko-katastarska podloga R 1:1000

Kat.par.br. 4573 KO Tivat



LEGENDA

— — — — granica zahvata

granica kat. parcele

- | | |
|--|--------------------------|
| | stambeni objekat |
| | objekat (ruševina) |
| | objekat u privredi |
| | drveni objekat |
| | objekat u izgradnji |
| | trafika (kiosk) |
| | stepenice |
| | terasa nadkrivena |
| | terasa otkrivena |
| | zid |
| | žičana ograda |
| | drvrena ograda |
| | zid kao ograda |
| | gvozdena ograda na zidu |
| | živa ograda |
| | zid od naslaganog kamena |
| | žičana ograda na zidu |


- | | |
|--|---------------------|
| | saobraćajni znakovi |
| | bilbordi |
| | semafor |
| | šahte |
| | ulična rasvjeta |
| | kontrolni centar |
| | spomenik |
| | bunar |
| | česma |
| | livada, travnjak |

-

Namjena površina-plan

R 1:1000


ZONA G UP TS-1



LEGENDA

CD
MN
SS
SMG

LEGENDA



granica plana



granica zone

kontejneri
substandardne parcele
sa postojećim objektima
parcele sa posebnim
režimom u zelenilo

Namjena

CD
MN
SS
SMG
PUJ
PUS

Površine centralnih
djelatnostiPovršine mješovite
namjenePovršine stanovanja
srednje gustinePovršine stanovanja
manje gustinePovršine javne
namjenePovršine specijalne
namjene

IOH
IOE
IOK
DS
VPŠ


Površine objekta
hidrotehničke infrastrukturePovršine objekta
elektroenergetske infrastrukturePovršine objekta komunalne
infrastrukture

Površine drumskog saobraćaja

Površine površinskih voda i kanala

Koridori postojecih dalekovoda






NAPOMENA:

Koordinate tačak date su u prilogu

DET

LEGENDA



Gran

Grav

LEGENDA

-  granica plana
 -  granica i broj katastarske parcele
 -  granica zone
 -  granica i broj urbanističke parcele
 -  površina urbanističke parcele
 -  građevinska linija
 -  regulaciona linija
 -  koridori postojećih dalekovoda 35kV i 10kV

-  kontejneri
 -  substandardne parcele
sa postojećim objektima
 -  parcele sa posebnim
režimom u zelenilo

KOORDINATE UP TS-1


Br.	Y	X
3084	6559334.79	4697926.90
3087	6559338.64	4697930.37
3088	6559343.36	4697927.24
3089	6559339.38	4697923.13



Regulacija i niveliacija

R 1:1000

ZONA B, UP 229



Kordinate tačaka gr su u prilogu teksta

DET

LEGENDA



Gra

LEGENDA

- granica plana
- granica i broj katastarske parcele
- granica zone
- granica i broj urbanističke parcele
- površina urbanističke parcele
- građevinska linija
- regulaciona linija
- koridori postojećih dalekovoda 35kV i 10kV
- kontejneri
- substandardne parcele sa postojećim objektima
- parcele sa posebnim režimom u zelenilo

KOORDINATE R.L. za UP TS-1

Br.	Y	X
1283	6559334.79	4697926.90
1290	6559349.91	4697940.50

KOORDINATE GL

Br.	Y	X
606	6559311.61	4697899.34
607	6559341.98	4697926.65




DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ŽUPA-ČEŠLJAR

Saobraćaj

R 1:1000

ZONA C, UP TS-1





LEGENDA

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| | granica obuhvata plana |
| | granica katastarske parcele |
| | oznaka katastarske parcele |
| | građevinska linija GL1 |
| | granica urbanističke parcele |
| | ivičnjak |
| | kolsko-pješačke površine |
| | pješačke površine |
| | osovina saobraćajnice |
| | zaštitni pojas dadalekovod |
| UP-S10 | oznaka parcele saobraćajne površine |
| UP195 | oznaka urbanističke parcele |
| 587m2 | površina urbanističke parcele |

Poprečni presjeci

presjek B-B



d.o.o. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske 3A, 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788
Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me
PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40
CKB: 510-4063-73 Hipotekarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

OPŠTINA TIVAT Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata

Na osnovu NACRTA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA broj 0902-351-309/2 od 26.04.2017 god. za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju trafostanice TS-1 10/0.4 kV na UP TS-1-kat.par.br. 4573 KO Tivat ,a na zahtjev NORMAL COMPANY doo Podgorica izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI

Na predmetnoj parceli nema instalacija DOO ViK-a Tivat.

Tivat, 08.05.2017 god.

DOSTAVLJENO:

- Naslovu
- Arhivi


d. DIREKTOR
Karlo Kapic Adm. spec. struc. ing.



Hidrotehnika

R 1:1000

ZONA C, UP TS-1



LEGENDA

	granica plana
	granica i broj Katastarske parcele
	granica zone
	granica i broj urbanističke parcele
	kontejneri

	Vodovod - postojeći
	Planirani vodovod
	Regionalni vodovod
	Kanalizacioni vod

	Planirani kanalizacioni vod
	Kanalizacioni vod-atmosf.
	Planirani kanalizacioni vod-atmosf.



DETA

LEGENDA

Vodo
Planir
Regic
Kana



Crnogorski elektroodistributivni sistem

Društvo sa ograničenom odgovornošću
"Crnogorski elektroodistributivni sistem"
Podgorica
Ulica Ivana Milutinovića br. 12
tel: +382 20 408 308
fax: +382 20 408 413
www.cedis.me

Sektor za pristup mreži
Tivat
Ul. Mažine bb
tel:+382 31 327 060
fax:+382 31 327 064
Br. 30-20-05-2380/1
U Tivtu, 09.05.2017. godine

CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu
životne sredine
TIVAT

Predmet: Dostava tehničkih uslova za projektovanje


Povodom vašeg zahtjeva 0902-351-309/3 od 26.01.2017.god za dostavljanje tehničkih uslova za projektovanje elektroenergetskog objekta –trafostanice TS 10 /0,4 kV "TS-1" obaveštavamo vas da bi trafostanica trebala biti projektovana u skladu sa TP 1-b, EPCG A.D. Nikšić, kao i DUP-om "Župa-Češljar". Mjesto priključka trafostanice je postojeći 10 kV kablovski dalekovod "Kava-Dumidran" po principu "ulaz-izlaz", a sve prema tehničkim propisima i priloženom situacijom terena.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- Naslovu
- Službi za Pristup mreži Regiona 5
- A/a






Elektroenergetika

R 1:1000

ZONA C, UP TS-1

**LEGENDA**

●●●●●●●●●● granica plana

- | | |
|----|---------------------------|
| TS | TS 10/0.4kV postojeća |
| TS | TS 10/0.4kV plan |
| — | Elektrovod 35kV postojeći |
| — | Elektrovod 10kV postojeći |


- | | |
|---|--|
| — | Zaštitni koridor ispod postojećeg dalekovoda 35kV od (7+7)m; |
| — | Zaštitni koridor ispod postojećeg dalekovoda 10kV od (5+5)m; |

- | | |
|-------|------------------------------|
| — | Kablovski vod 35kV postojeći |
| - - - | Kablovski vod 35kV plan |
| - - - | Kablovski vod 10kV plan |



Telekomunikaciona -elektronska komunikaciona infrastruktura R 1:1000

ZONA C, UP TS-1 (dio kat.par.br. 4573 KO Tivat)

**LEGENDA**

- granica plana
- granica zone
- granica i broj urbanističke parcele
- koridor postojećeg dalekovoda

- planirano telekomunikaciono okno
- numeracija planiranog telekomunikacionog okna
- planirana telekomunikaciona kanalizacija sa 4PVC cijevi prečnika 110mm

