



# JP VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske A8, 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788  
Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me  
PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40  
CKB: 510-4063-73 Hipotekarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

J.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA" Tivat
Broj <u>988</u>
Tivat, <u>30. 08. 2013</u>

## OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

OPŠTINA TIVAT  
TIVAT

Primljeno: <u>02-09-2013</u>			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
<u>0909</u>	<u>316</u>	<u>15-12</u>	

**Predmet:** *Nacrt DUP-a "Župa-Češljari"*

Shodno Vašem dopisu br.0909-315/6-12 od 09.08.2013.godine, dajemo Vam slijedeće PRIMJEDBE na Nacrt DUP-a "Župa-Češljari":

1. Na strani 10 u okviru opisa hidrotehnike, prikazano je staro stanje hidrotehničke infrastrukture
2. Na strani 56 u okviru postojećeg stanja hidrotehničke infrastrukture:
  - Ne postoji rezervoar "Mrčevac", već treba da stoji rezervoar "Gošići"
  - Sa izvorišta "Topliš" ka potrošačima idu 2 cjevovoda AC 250, a ne PVC
  - ACC 250 nije isključen radi havarije, već kroz njega ide voda iz regionalnog vodovoda.
3. Nije adekvatno napravljena podjela na 2 visinske zone. Veći dio potrošača se nemože snabdjevati sa donje zone (rezervoar na koti 59), kao što je to u grafičkim prilogima prikazano, a takođe nisu obrađene gornje zone koje se snabdjevaju sa izvorišta "Brštin"
4. Obradivač je pravio nove razvode vodovodne infrastrukture sa starog cjevovoda koji ima limitiranu moć propuštanja i koji je u lošem stanju (LG 100)
5. U analizu nije obuhvaćeno izvorište "Brštin" (nepostojanje rezervoarskog prostora i tretmana pitke vode) sa postojećom, neadekvatnom, vodovodnom infrastrukturom, sa kojeg se snabdijeva veći dio područja posmatranog DUP-a.
6. Preko velikog broja parcela prolazi postojeća hidrotehnička infrastruktura, te je potrebno staviti "teret" na njih, sve dok se ne izvrši izmjestanje postojeće hidrotehničke infrastrukture koja nije obrađena ovim Nacrtom.
7. Za jedan dio DUP-a nije obrađena kanalizaciona infrastruktura.
8. Pojedini djelovi kanalizacione infrastrukture nisu pravilno ucrtani.

### NAPOMENA:

Molimo Vas da Obradivač DUP-a "Župa-Češljari" održi sastanak sa tehničkim osobljem ViK-a Tivat radi usaglašavanja postojećeg i budućeg stanja hidrotehničke infrastrukture.

S poštovanjem,

Tivat, 30.08.2013 god.

**DIREKTOR:**  
*Čedomir Lukić, dipl.ing*