

93
00


93
00

93
00

93
00

92
00

1064



brojeka	površina UP	indeks zauzetosti IZ	površina prizemlje	indeks izgrađenosti II	BGP	spratnost	detaljna namjena
UP1	530	0,35	185	0,45	238	P+1	IOH - PPOV
UP1a	2.101	/	/	/	/	/	PUS
UP2	1.128	0,35	395	0,45	508	P+1	IOE
UP3	2.638	0,35	923	0,45	1.187	P+1	IOE
UP4	2.231	0,35	781	0,45	1.004	P+1	IP servisni objekti
UP5	11.563	0,35	4.047	0,45	5.203	P+1	TSO komunalni objekti - otpad
UP6	6.554	0,35	2.294	0,45	2.949	P+1	IP servisni objekti
UP7	5.058	0,35	1.770	0,45	2.276	P+1	IP servisni objekti
UP8	6.125	0,40	2.450	0,50	3.062	Po+P+1	IP garaža
UP9	11.915	0,35	4.170	0,45	5.362	P+1	SR rekreativni sadržaji
UP10	3.619	0,35	1.267	0,45	1.629	P+1	IOH rezervoar
UP11	3.451	0,35	1.208	0,45	1.553	P+1	IP servisni objekti
UP12	3.626	0,35	1.269	0,45	1.632	P+1	IP servisni objekti
UPTS1	39						IOE
UPTS2	39						IOE
ukupno	60.618		20.760		26.603		

LEGENDA

- Granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
- Granica katastarske parcele
- 1085/2

Broj katastarske parcele
- Granica urbanističke parcele
- UP 18

Oznaka urbanističke parcele
- IP

Površine za industriju i proizvodnju
- TSO

Površine za obradu, sanaciju i skladištenje otpada
- SR


Površine za sport i rekreaciju
- PUS

Površine za specijalne namjene
- IOE

Objekti elektroenergetske infrastrukture
- IOH

Objekti hidrotehničke infrastrukture
- DS

Drumski saobraćaj



Detaljni urbanistički plan
"Servisna zona Luštica"
u Tivtu

Naručilac:

Opština Tivat



Obrađivač:

"Urbi.Pro"d.o.o. Podgorica



Naziv grafičkog priloga:

DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Planer	Arh. Aleksandra Džudović dip.ing.	Razmjera	Broj lista
Planer	Arh. Dušan Džudović, dipl.ing.		
Saradnik	Sandra Joksimović Lončarević,d.a.u.a		
Saradnik	Stefan Đukić bsc.arh		